

MUNICIPIS

Ajuntament de Cullera

2026/10199 Anunci de l'Ajuntament de Cullera sobre l'aprovació definitiva del Pla Local de Cremes del terme municipal.

ANUNCI

Atenent que el Ple d'esta Corporació, en sessió ordinària de data 23 d'abril de 2025, adoptà el següent acord: aprovar inicialment el text del Pla Local de Cremes Agrícoles actualitzat en el terme municipal de Cullera.

VEURE ANNEX

Vist que el citat text ha estat exposat al públic i al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu el text íntegre de l'Acord plenari inicial aprovatori del Pla Local de Cremes Agrícoles actualitzat en el terme municipal de Cullera, el qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Cullera, 4 d'agost de 2026.—La tercera tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Medi Ambient, Débora Lucía Marí Romero.



PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES TERME MUNICIPAL DE CULLERA

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ	1
1.1. Objecte del Pla	1
1.2. Marc normatiu	2
1.3. Àmbit d'aplicació	3
1.4. Definicions	4
1.4.1. Terreny forestal	4
1.4.2. Vegetació protegida	6
1.5. Zones homogènies amb altres municipis	6
1.6. Procés d'aprovació	6
2. DESCRIPCIÓ DEL TERME MUNICIPAL	7
3. INVENTARI D'ACTIVITATS QUE REQUERIXEN L'ÚS DEL FOC. QUANTIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ	11
3.1. Cremes d'eliminació de restes vegetals	11
3.2. Cremes de matolls en marges de cultiu, cunetes i sèquies	11
4. REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EN EL TEMPS I EN L'ESPAI	12
4.1. Organització espacial	12
4.1.1. Zona de màxim risc	12
4.1.2. Zona general	13
4.2. Organització temporal	13
4.2.1. Període general: època de baix risc	14
4.2.2. Primer període d'exclusió	14
4.2.3. Segon període d'exclusió	15
5. NORMES D'APLICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES	15
5.1. Normes d'aplicació general	15
5.1.1. Condicions meteorològiques	16
5.1.2. Condicions de la crema	17
5.1.3. Descontrol de la crema	18
5.1.4. Característiques tècniques del cremador agrícola condicionat	19
5.2. Normes específiques	22
5.2.1. Eliminació de restes vegetals en zona de màxim risc	22
5.2.2. Eliminació de restes vegetals en zona general	24
5.2.3. Cremes de matolls en marges de cultiu, cunetes i sèquies	25
5.3. Prohibicions expresses	26



6. MESURES EXTRAORDINÀRIES	26
7. VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE CREMES	27
8. MITJANS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE QUÈ DISPOSA L'ENTITAT LOCAL PER A DONAR SUPORT AL PLA LOCAL DE CREMES	27
9. DISPOSICIONS ADDICIONALS	27
ANNEXOS	
Annex 1. Quadre resum	28
Annex 2. Model de declaració responsable davant l'Ajuntament	31
Annex 3. Cartografia i parcel·lari afectat	35
Cartografia	36
Resta del parcel·lari afectat pel Pla Local de Cremes	43



1 INTRODUCCIÓ

La Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals, autoritza i regula l'ús del foc en activitats agrícoles que es realitzen a menys de 500 m de terreny forestal.

No obstant això, els ajuntaments poden elaborar Plans Locals de Cremes (d'ara en avant PLC), els quals seran la normativa reguladora en la gestió de l'ús cultural del foc adequada a les peculiaritats de cada territori, ja que la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals pot delegar totalment o parcialment la seua competència.

El municipi de Cullera ha comptat des de fa anys amb no sols un PLC propi, vigent des de l'11 de desembre de 2018, que recollia les peculiaritats de la zona quant a tipus de cultiu, geografia local, meteorologia, i altres aspectes del terme municipal, sinó de regulació especial o excepcional, a causa de la necessitat d'efectuar cremes agrícoles en època d'alt risc.

En l'actualitat, davant els canvis normatius introduïts pel vigent Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, les entitats locals com Cullera, amb la participació del consell local agrari, procedeix a regular les cremes agrícoles de manera limitada, exclusivament per a l'eliminació de residus agrícoles generats en xicotetes i micro explotacions agràries, sense perjudici de les limitacions establides en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i, es requereix, l'adequació del PLC al mateix, tal i com s'estableix a la seua disposició transitòria tercera.

El contingut mínim del present PLC està d'acord amb el contingut mínim establert en l'article 138.2 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, així com també amb les normes tècniques, instruccions i guies que s'inclouen en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Demarcació de Polinyà del Xúquer (aprobat per Resolució de 30 juliol 2013). A més a més, també s'ha de considerar la recent aprovació de les instruccions tècniques per a la gestió de la palla i restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana.

1.1 OBJECTE DEL PLA

El present Pla Local de Cremes es redacta amb la finalitat de complir amb els objectius fonamentals següents:

1º.- Regular l'ús cultural del foc com a eina agrícola, d'acord amb les peculiaritats de cada municipi i amb el recent marc normatiu vigent. D'acord amb l'article 138 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovat un PLC, aquest tindrà caràcter d'ordenança municipal.

2º.- Minimitzar i reduir les emissions de determinats contaminants atmosfèrics i el risc d'incendi forestal local, que puga haver-hi com a conseqüència de l'ús del foc en les activitats agràries, fixant-se les mesures preventives oportunes des d'una administració més propera al ciutadà, com és la local.



3º-. Agilitzar el procediment i tràmits administratius per a dur a terme la gestió de l'ús cultural del foc dins de l'àmbit local.

1.2 MARC NORMATIU

A continuació, es disposa una relació no exhaustiva del marc normatiu al qual està subjecte este PLC:

ESTATAL

- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests y modificacions.
- Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del Règim Local.

AUTONÒMICA

- Resolució de 22 de setembre de 2025, de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori i de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aproven les instruccions tècniques per a la gestió de la palla i els restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana.
- Decret llei 17/2024, de 23 de desembre, del Consell, de mesures urgents per a la millora de la fiscalitat verda i desenvolupament de l'activitat econòmica en la Comunitat Valenciana. Menció especial al seu article 3 modifica els articles 2 i 3 de la Llei 3/1993, i estableix les noves definicions de "muntanyes o terrenys forestals" i de "terrenys no forestals".
- Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Comunitat Valenciana i correcció d'errors.
- Llei 5/2022, de 29 de novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana.
- Resolució de 20 de desembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova la revisió del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de l'Albufera.
- Decret 160/2020, de 23 d'octubre, del Consell, de declaració com a zones especials de conservació (ZEC) dels llocs d'importància comunitària Dunes de la Safor (ES5233038), i s'aproven les seues normes de gestió. Les Basses del Brosquil.
- Llei 13/2018, de 1 de juny, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana. Menció especial articles 8 i 9, modifica en el seu Títol I els articles 2 i 3 de la Llei 3/1993, i estableixen respectivament les noves definicions de "muntanyes o terrenys forestals" i de "terrenys no forestals".
- Resolució de 30 de juliol de 2013, del conseller de Governació i Justícia, per la qual s'aprova el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Demarcació Forestal de Polinyà de Xúquer.
- Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. Menció especial als articles 8, 9 i des de l'article 17 fins a 92.



- Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. Menció especial als articles 156 i 157 del seu Capítol XXIV, pels que modifica els articles 2 i 3 de la Llei 3/1993, i estableixen respectivament les noves definicions de "muntanyes o terrenys forestals" i de "terrenys no forestals".
- Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la que es regulen les mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.
- Decret 254/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, per el que s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de L'Albufera.
- Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Comunitat Valenciana i correcció d'errors . Menció especial al text consolidat, modificat recentment, entre altres, el seu capítol
- Acord de 10 de setembre de 2002, del Govern Valencià, d'aprovació del Catàleg de Zones Humides d'aprovació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana. Marjal i Estany de la Ribera Sud del Xúquer.

LOCAL

- Resolució de 28 d'agost de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Cullera.
- Butlletí Oficial de la Província de València núm. 61, l'Acord del M. I. Ajuntament Ple de 25 de Febrer de 2020 pel qual es va aprovar inicialment la Modificació de l'Ordenança Municipal del Medi rural.
- Butlletí Oficial de la Província de València núm. 115, l'Acord del M. I. Ajuntament Ple de 30 de abril de 2002 pel qual es va aprovar l'Ordenança Municipal reguladora dels usos, gestió i protecció del Llac de l'Estany.

1.3 ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació d'aquest PLC és la Zona d'Influència Forestal (ZIF), que recull l'àrea existent fins a 500 metres de terreny forestal i la Zona d'Influència de la vegetació protegida de l'Estany, que recull l'àrea existent fins a 30 metres de la mateixa, atenent a les definicions del següent apartat, 1.4.

S'exceptuen els terrenys classificats com sòl urbà, segons el planejament urbanístic vigent. Així doncs, en atenció a les limitacions en matèria de crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola, establides en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular, només s'inclouen els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable, ja que en ells es poden desenvolupar usos agrícoles de xicotetes i microexplotacions agràries ¹, on l'ús cultural del foc siga l'única opció i siga necessari per a permetre l'activitat productiva (eliminació de vegetació circumdant, restes vegetals procedents de tasques, etc).

¹ Article 138 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.



Este PLC regula exclusivament les cremes agrícoles dins del terme municipal.

Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest pla;

- ✓ Els terrenys de les grans explotacions agràries¹, que tinguen més de 50 treballadors o un volum de negoci anual de més de 10 milions. Amb caràcter general està prohibit l'ús del foc per a l'eliminació de residus vegetals en entorn agrari o silvícola. Excepcionalment, es podrà sol·licitar una autorització de la Direcció Territorial de la Conselleria competent, per raons fitosanitàries (segons cultius) o per prevenció d'incendis (requereix autorització expressa de la direcció territorial competent en prevenció d'incendis forestals), no de l'Ajuntament.
- ✓ Els terrenys forestals amb cremes forestals, ramaderes o cinegètiques, o l'ús del foc en àrees d'acampada i/o recreatives i pirotècnia, les quals necessitaran permís per part de la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals, no sent competència de l'Ajuntament.
- ✓ Els terrenys urbans, on esta prohibit realitzar cap tipus de foc ni crema, excepte per a l'ús festiu-recreatiu. La gestió de residus vegetals resultants de tasques de jardineria, es realitzarà d'acord amb la legislació de residus urbans. La gestió de residus industrials també queda subjecte a la seua regulació específica.
- ✓ Les restes vegetals procedents de temporals de mar, les quals han d'atendre a les limitacions en matèria de crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola, establides en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular, no deuen eliminar-se amb l'ús del foc.
- ✓ L'ús de fumadors apícoles, que tradicionalment s'enllaçava amb el PLC, queda regulat per l'article 4 de l'Annex VIII del Reglament forestal. D'acord amb l'article 138 del Reglament, els plans de crema es limiten a regular l'ús del foc com a ferramenta agrícola, no queden contemplat l'ús de fumadors agrícoles.

1. 4. 1 TERRENY FORESTAL

A l'efecte d'aquest PLC, s' entén per terreny forestal el següent:

- a) Els terrenys agrícoles abandonats que hagen adquirit signes inequívocs del seu estat forestal, entenent com a tals els que presenten una cobertura d'espècies forestals arbòries o arbustives llenyoses per damunt del cinquanta per cent de fracció de cabuda coberta, aplicat, com a màxim, a escala de subparcel·la cadastral.
- b) Els enclavaments forestals en terrenys agrícoles la superfície dels quals siga major d'una hectàrea, sense perjudici que enclavaments amb superfícies inferiors puguin tindre tal condició, sempre que l'òrgan forestal competent determine, de manera expressa, la funció ecològica d'aquests.
- c) Així mateix, tenen també la consideració de muntanya els terrenys pertanyents al domini públic forestal, encara que el seu ús i destí no siga forestal.



No tindran consideració legal de terrenys forestals:

a) Els terrenys classificats legalment com a urbans o urbanitzables.

b) Els terrenys dedicats al cultiu agrícola.

c) Les superfícies destinades al cultiu de plantes i arbres ornamentals i els vivers forestals.

d) Les làmines d'aigua i els terrenys inundables que formen part d'aiguamolls o zones humides de caràcter permanent.

e) Els terrenys que prèvia resolució administrativa expressa canvien el seu ús forestal a un altre distint.

f) Els cultius forestals sobre terrenys agrícoles la finalitat dels quals siga la producció de collites anuals o recurrents de fruits, com ara la cirera, tòfones, anous, pinyons, etc., sempre que el seu manteniment incloga la realització de pràctiques de maneig agrícola.

g) El cultiu de tòfones mitjançant tècniques agrícoles, destinat al consum humà, quan es desenvolupa sobre sols forestals i exclusivament durant el període d'explotació. En tal cas el sòl tindrà la consideració de sòl agrícola temporal, i recobrarà la seua condició de sòl forestal en cessar aquest cultiu.

El terreny forestal es determina mitjançant el Registre de Cartografia de terrenys forestals de la Comunitat Valenciana (Art. 12 del Decret 91/2023) pot revisar-se en el visor cartogràfic GVA.

Aquesta cartografia, tal com s'especifica en el Pla d'Acció territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, té caràcter informatiu, és dinàmica i està en constant actualització. Les successives actualitzacions es van incorporant al visor de cartografia de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori.

La cartografia del terreny forestal considerada i utilitzada es la última publicada al visor cartogràfic GVA, de caràcter informatiu, revisada a data de març de 2026. Malgrat això, la mateixa presenta deficiències en el terme municipal, pel que fa a la consideració legal de terreny forestal exposada; s'inclou superfície de sòl urbà (Urb. Bonavista) i també en producció agrícola. Es per això que aquelles parcel·les que estan catalogades de terreny forestal però el seu ús respon a un cultiu en producció agrícola, seran considerades com a un cultiu ubicat en zona d'alt risc d'incendi forestal i se'ls aplicarà el règim adient pel que fa a les cremes agrícoles.

Aquesta es representa al present PLC en el seu Annex 3 Cartografia.

1. 4. 2 VEGETACIÓ PROTEGIDA



A l'efecte d'aquest PLC, s'entén per vegetació protegida aquella que habita a les vores de l'Estany de Cullera, estuari de riquesa ecològica única i excepcional que es troba baix l'empar de diverses figures de protecció.

Amb la recent modificació de la definició del terreny forestal, on s'exclouen "d) Les làmines d'aigua i els terrenys inundables que formen part d'aiguamolls o zones humides de caràcter permanent ", la seua vegetació queda descatalogada com a terreny forestal i, per tant, desprotegida davant d'un possible incendi durant l'ús cultural del foc per cremes agrícoles.

Aquesta iniciativa municipal tracta de protegir del foc aquesta vegetació, rodejada de cultius agrícoles, ja que l'Estany es troba no només inclòs al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana dins de la Xarxa d'Espais Naturals Protegits, zona humida catalogada de la Marjal i Estany de la Ribera Sud del Xúquer, sinó també a nivell local, pel Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) vigent, com a Zona Rural Protegida de Llits (Domini Públic Hidràulic), Zona Rural Protegida Municipal i Zona Rural Protegida per legislació mediambiental (Espais Naturals, Plans Acció Territorial - PATs), disposant d'una ordenança municipal² pròpia i d'una zona de protecció de 50 metres.

1. 5 ZONES HOMOGÈNIES AMB ALTRES MUNICIPIS

No s'han considerat zones homogènies amb altres municipis.

1. 6 PROCÉS D'APROVACIÓ

La proposta de Pla Local de Cremes és presentada i discutida en el Consell Local Agrari, aquest realitza les seues aportacions que una vegada acordades són considerades i recollides al PLC, atès que aquest Consell Agrari, representa al principal sector a qui s'adreça el PLC.

Posteriorment, el PLC s'eleva al Ple de l'Ajuntament de Cullera, on, després de l'exposició pública i en cas de ser aprovat inicialment, serà remès a la Conselleria competent en matèria forestal, qui, en funció del seu contingut, l'aprovarà o remetrà per a la seua revisió.


El PLC entrarà en vigor en el moment en què la Conselleria competent, en matèria forestal, l'aprova i publique la seua aprovació.

Per últim, el PLC s'inclourà com a annex al Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF), i s'aplicarà durant la seua corresponent vigència— veure apartat següent 7.Vigència del Pla Local de Cremes.

D'acord amb l'article 138 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovat un PLC, aquest tindrà caràcter d'ordenança municipal.

² -Butlletí Oficial de la Província de València núm. 115, l'Acord del M. I. Ajuntament Ple de 30 de abril de 2002 pel qual es va aprovar l'Ordenança Municipal reguladora dels usos, gestió i protecció del Llac de l'Estany.





Procés d'aprovació d'un Pla Local de Cremes. Font: Pla de Prevenció d'Incendis de la Demarcació de Polinyà del Xúquer.

2 DESCRIPCIÓ DEL TERME MUNICIPAL

Cullera forma part de la Comarca de la Ribera Baixa del Xúquer i limita amb els termes Municipals de Sueca, Llaurí, Favara i Tavernes de Valldigna, i a l'est amb el mar Mediterrani

El municipi de Cullera compta amb una superfície de 53'20 km² (5.350 Ha.). Està conformat a més de pel propi nucli urbà, pels següents nuclis urbans considerats com xicotetes pedanies: el Brosquil, el Dosser, l'Estany, el Far, el Mareny de Sant Llorenç i el Marenyet.

La població, segons dades de l'Institut Valencià d'Estadística, es de 24.702 habitants, a data 1 de gener de 2025.

El terme municipal està constituït, majoritàriament, per una extensa planura fluvial, on s'hi troben algunes fites geogràfiques destacables com ara el riu Xúquer i la seua desembocadura i la muntanya, denominada Muntanya de Cullera, de "Les Raboses", o de l'Or, amb una superfície de 5 km² i una altitud màxima de 234 m.s.n.m, tocant la costa amb el Cap de Cullera, la Badia i en determinades platges parts del cordó dunar.

El clima de Cullera és un clima termomediterrani, La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 17 i 19°C, amb precipitacions escasses i febles. Compta amb perturbacions climàtiques com ara la "gota freda" i cada vegada són més freqüents els períodes llargs de sequera. Els vents dominants son secs i temperats.



Les principals vies de comunicació que connecten el municipi amb la resta de municipis són les següents, per ordre d'importància: Autopista AP-7, Carretera nacional N-332, Carretera CV-502, Carretera CV-503, Carretera CV-605, Carretera CV-5040. A més Cullera compta amb una línia de ferrocarril i port pesquer.

La varietat d'ecosistemes que componen el terme municipal ha propiciat la seua catalogació amb diferents figures de protecció. Pel que fa al nord del terme de Cullera, des del Primer Collado cap a dalt, figura el sud del Parc Natural de l'Albufera de València, que a més d'estar catalogat com a Zona Humida, integrant-se els ullals de la Bassa de Sant Llorenç i els arrossars de la ribera nord del riu Xúquer, forma part de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA). Cap al centre del terme, es troba el curs baix del Riu Xúquer, al seu tram final de desembocadura cap a la mar, que a més de formar part de la Xarxa Natura 2000 (LIC) és també Zona Humida catalogada. En el sud del terme, destaca la Zona Humida de la Marjal i l'Estany de la Ribera Sud del Xúquer, que recull els arrossars i el llac de l'Estany Gran i les Basses, al extrem sud, integrades en la Xarxa Natura 2000 (ZEC de les Dunes de la Safor).

En concret, es destacable l'Estany Gran, un estuari de riquesa ecològica única i excepcional que exerceix la funció de receptor de drenatges superficials i de les distintes surgències subterrànies de la Ribera Baixa del Xúquer; la convergència d'aigües dolces i marines, lo qual genera una diversitat d'ambients dotada de gran capacitat d'adaptació. Resulta una àrea d'interès estratègic per a la conservació i connectivitat entre poblacions de fauna, per la seua situació intermèdia entre l'Albufera i la marjal de La Safor. És per tant de rellevància, evitar la desaparició de la flora autòctona que hi es troba a les seues marges, relacionada amb al medi aquàtic dulciaquícola (*Typha* spp., *Phragmites australis*, *Potamogeton pectinatus*, *P. nodosus*) i salobre (*Juncus maritimus*), i la vegetació riberenca lligada al medi fluvial (*Iris pseudacorus*, *Tamarix gallica*) i fortament lligada als cicles vitals de tortugues autòctones, amfibis (*R. perezi*, *B. calamita* i *P. punctatus*), rèptils (*E. scalaris* i *C. Hipocrepis*), fins a una àmplia comunitat d'avifauna en la qual destaquen aquàtiques i passeriformes, destacant la capacitat d'acolliment per a espècies sedentàries com a *F. atra* o *P. porphyrio*, així com hivernants (anàtides com *Anas crecca*, *Anas clypeata* o *Netta rufina*).

Quant als usos del sòl, a continuació es descriuen les dades més fonamentals dels dos més vinculants en el present PLC; el forestal i l'agrícola.

El terreny forestal està constituït per un total de 512,76 hectàrees, segons la cartografia del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), revisada a data del 15/03/2026. Aquesta superfície correspon a la Serra de les Raboses i les seues estribacions (Cabeçol, les muntanyetes aïllades de l'Ermida dels Sants de la Pedra Muntanyeta de Ribera i de Cama), integral l'ullal de la Bassa de Sant Llorenç i, finalment, les Basses, a l'extrem sud del Brosquil, incloent cordó dunar i zona humida. De l'anterior, es troba protegida una part baix figures de protecció; part de la Serra de les Raboses, per la figura de Parc Natural de l'Albufera i XN 2000, ZEC i ZEPA, i a les Basses, ZEC RN 2000 (Dunes de la Safor).



Els ecosistemes forestals de muntanya, majoritàriament, responen a una màquia mediterrània de vegetació arbustiva, de fulla dura i persistent resistent a sequeres, que pot arribar a tindre un màxim de 2 m d'alçada. On, sobretot, predominen les formacions de coscoll (*Quercus coccifera*), argilaga (*Ulex parviflorus*), romer (*Salvia rosmarinus*), bruc d'hivern (*Erica multiflora*) i espart (*Stipa tenacissima*), en colps de llentiscle (*Pistacia lentiscus*), aladerns (*Rhamnus alaternus*), oliveres bordes (*Olea europaea* var *suylvestris*), margallons (*Chamaerops humilis*) i estepes blanques (*Cistus albidus*). Les formacions arbrades, pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*), es donen a colps i als peus de la Serra i estibacions, en zones d'acumulacions de sòl. Atenent al Mapa de Combustibles de la Comunitat Valenciana 2019, pertanyent a la Direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals, on s'utilitza la classificació Scott & Burgan, a la Serra i estibacions impera el model SH4, matollar d'arbustos llenyosos i fullaraca d'arbrut i d'elevada continuïtat del romer, l'argilaga, la coscolla amb xicotet port. Seguit es troba el model SH3, un matollar també de talla baixa però més dispers, entre pedregositat i afloraments i, a les baldanes de la Serra, on s'acumula més sòl, el model TU-3, un matollar de més d'1 m d'altura, sota dosser d'arbrut adult de pi blanc (*Pinus halepensis*).

En ambients fluvials, les formacions forestals es componen de canya invasora (*Arundo donax*) i vegetació autòctona com el senill (*Phragmites australis*), esbarzers (*Rubus ulmifolius*), etc. A les Basses es troba el GR-4, una pastura de més d'1 m d'alçada, amb elevada continuïtat horitzontal però menys càrrega de combustible i, a la Bassa de Sant Llorenç, segons zones, es troba el GR-4 amb el GR-7 que afavoreix la propagació d'un incendi.

Per últim, a les formacions dunars, es componen de vegetació herbàcia, en gran part autòctona, del primer front dunar o dunes mòbils, com *Ammophila arenaria* (Borró), *Cakile marítima* (Eruga de mar), *Othantus maritimus* L. (Cotonosa), *Euphorbia paralias*, *Lotus* (Banya de mar), *Medicago marina* (Herba de la plata), *Echinophora spinosa* L. (Safanòria bastarda), *Eryngium maritimum* (Card marí), *Malmenjava littorea* (Violer marí), *Ononis natrix* (Gavó) i *Pancratium maritimum* (Assutzena marina), etc i, també, algunes espècies de flora invasora, com l'ungla de gat (*Carpobrotus edulis*), la pitera (*Agave* spp.), etc. Es troba el model de combustible SH-1, un matollar de baixa alçada, baixa càrrega de combustible i molt poca continuïtat.

La superfície agrícola del terme municipal, s'estén de nord a sud ocupant gran part del territori. En aquesta superfície, conformada per xicotetes parcel·les agrícoles, distingim principalment conreus de regadiu, llenyosos i herbacis, amb una superfície de 3.062 hectàrees en producció en l'any 2024, segons el Portal Agrari de la Generalitat Valenciana.

Com a cultius de regadiu herbaci, destaca l'arròs, que ocupa la major extensió de superfície cultivada, amb més de 1.958 hectàrees, distribuïdes a les dos marges del riu Xúquer, marge dreta i esquerra. Com a cultius de regadiu llenyós destaquen els cítrics, amb 956 hectàrees, distribuïdes per tot el terme.



Taula 1. Estimació de superfícies cultivades per al municipi de Cullera, any 2024. Font: Portal Agrari de la Generalitat Valenciana.

GRUP DE CULTIU	CULTIU	SECÀ (hectàres)	REGADIU (hectàres)	SUPERFÍCIE CULTIVADA TOTAL (hectàres)
CEREALS PER A GRA	AVENA	0	1	1
CEREALS PER A GRA	ARRÒS (TRENCARA)	0	1958	1958
FLORS I P. ORNAMENTALS	PLANTES ORNAMENTALS	0	4	4
CULTIUS FARRATGERS	ALFALS	0	4	4
HORTALISSES	ENCISAM	0	5	5
HORTALISSES	ESCAROLA	0	5	5
HORTALISSES	ESPINAC	0	1	1
HORTALISSES	BLEDA	0	1	1
HORTALISSES	VERDURES XINESES	0	1	1
HORTALISSES	MELÓ D'ALGER	0	20	20
HORTALISSES	MELÓ	0	2	2
HORTALISSES	CARABASSA	0	1	1
HORTALISSES	TOMACA	0	1	1
HORTALISSES	PIMENTÓ	0	17	17
HORTALISSES	CEBA	0	5	5
HORTALISSES	CARLOTA	0	1	1
CULTIUS INDUSTRIALS	CACAUET	0	4	4
CULTIUS INDUSTRIALS	PLANTES CULINÀRIES FRESC	0	3	3
HORTS FAMILIARS	HORTS	0	11	11
CITRICS	TARONGER DOLÇ	0	684	684
CITRICS	MANDARINER	0	247	247
CITRICS	LLIMERA	0	4	4
CITRICS	POMELO	0	14	14
CITRICS	ALTRES CITRICS	0	7	7
FRUITERS	KIWI	0	2	2
FRUITERS	ALVOCAT	0	13	13
FRUITERS	MAGRANA	0	10	10
FRUITERS	GUAIABO	0	1	1
FRUITERS	CAQUI	0	10	10
FRUITERS	NOGUERA	0	2	2
OLIVAR	OLIVAR DE A. PER A OLI	1	0	1
FRUITERS EN HORTS	FRUITERES EN HORTS	0	12	12
VIVERS	VIVERS	0	10	10
			TOTAL	3.062



3 INVENTARI D'ACTIVITATS QUE REQUERIXEN L'ÚS DEL FOC. QUANTIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ.

Actualment, es fa un ús cultural del foc en les següents activitats u operacions:

3.1 CREMES D'ELIMINACIÓ DE RESIDUS VEGETALS

A l'efecte de definició, es denomina crema agrícola a la crema de restes vegetals resultants de l'execució de tasques agrícoles en les explotacions agràries de petita i mitjana grandària, com ara la poda o derivats de canvi de cultiu. També es consideren les tasques de la collita, executant una sega de la qual resulten restolls de palla.

Els principals cultius que del municipi són els arrossars i els cítrics. Atès els diferents cicles dels cultius, l'ús del foc com eina cultural es necessitarà en diferent època i mes de l'any per a l'eliminació de restes vegetals:

Taula 2. Calendari de l'ús del foc en els principals cultius. Font: Elaboració pròpia.

	G	F	M	A	Jn	Jl	A	S	O	N	D
Cítrics	X	X	X						X		
Fruiters	X	X								X	X
Hortalisses					X	X					
Arrossars								X	X		

3.2 CREMES DE MATOLL : MARGES DE CULTIU, CUNETES, SÈQUIES.

A l'efecte de definició, es denomina crema de matoll al desbrossament agrícola mitjançant l'ús del foc, afectant a marges de cultiu, ribassos de cunetes i sèquies, les quals són necessàries per a controlar el creixement i expansió de la vegetació circumdant a l'explotació agrícola.

- Crema de marges de cultius amb vegetació, de cunetes i de sèquies.
- Crema de canyar, canyissar o matoll.

Aquesta operació agrícola es concentra principalment en els mesos de primavera, encara que es realitzen al llarg de l'any, exceptuant l'època d'alt risc d'incendis forestals.



4 REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS EN EL TEMPS I L'ESPAI

Este PLC regula exclusivament les cremes agrícoles dins del terme municipal.

A l'efecte de regulació i organització, s'entén que la normativa que s'aplique a les accions que requerisquen l'ús del foc com a ferramenta de treball, garantirà la conservació dels terrenys forestals del terme municipal, així com la prevenció d'estos de tot risc d'incendi forestal.

De la mateixa manera, s'ha de garantir que les mesures que es consideren d'aplicació per a la prevenció d'incendis no siguen incompatibles amb les tasques agràries necessàries per al correcte desenvolupament de l'activitat agrícola.

La regulació de l'ús del foc dins del marc d'este PLC s'efectua en funció de:

- La ubicació del punt on es realitza crema (regulació en l'espai o espacial).
- El període i moment de la crema (regulació en el temps o temporal).

4.1 ORGANITZACIÓ ESPACIAL

Per a dur a terme l'organització espacial del PLC, s'han considerat, dos criteris:

- ✓ atenent en matèria de prevenció d'incendis, al **criteri de distància del terreny forestal catalogat pel PATFOR**, definit conceptualment a l'apartat 1.4 Definició de terreny forestal i, gràficament, a l'Annex 3 Cartografia d'aquest PLC.
- ✓ atenent a la realitat del municipi, al **criteri de distància de vegetació protegida de l'Estany de Cullera**, definit conceptualment a l'apartat 1.4 Definició de terreny forestal i vegetació protegida i, gràficament, a l'Annex 3 Cartografia d'aquest PLC. Aquesta es troba ubicada més enllà de la Zona d'Influència de terreny forestal (ZIF) de 500 metres de terreny forestal.

A continuació es disposa la descripció de les zones, i a l'Annex 3 Cartografia es grafia la zonificació segons distància a terreny forestal i figures de protecció.

4.1.1 ZONA DE MÀXIM RISC

S'inclouen les parcel·les rústiques (no urbanes) entre 0- 30 metres des de terreny forestal i vegetació protegida³, atenent a les definicions de l'apartat 1.4. Per a distingir-les es disposarà diferent nomenclatura; ZMR TF i ZMR VP.

Les cremes agrícoles en esta zona, tant d'eliminació de residus vegetals com de matoll (marges, cunetes, sèquies), queden en general prohibides, atenent a la voluntat ferma de maximitzar la prevenció d'incendis forestals. En la pràctica, només existeixen 6

³ No s'ha considerat els 50 metres de protecció de l'Ordenança Municipal reguladora dels usos, gestió i protecció del Llac de l'Estany per considerar-se excessiva. Anàloga a la Zona de Màxim Risc.



parcel·les tan limitades espacialment que no poden cremar més enllà de 30 metres de terreny forestal, on quedaria prohibit totalment l'ús del foc. En la resta, es podria poder desplaçar el punt de foc a major distància dins de parcel·la, fora de Zona de Màxim Risc.

De forma excepcional, està permès l'ús del foc per a la l'eliminació de palla i restolls d'arròs, ja que es requereix cremar tota la parcel·la i forçosament s'afectaria a una distància inferior a 30 metres (Zona de Màxim Risc). Aquesta excepcionalitat, en la pràctica, es tradueix en la següent Zona de Màxim Risc d'arrossars:

- ➔ ZMR VP: 10 parcel·les d'arrossars a la Zona Humida de la Marjal i l'Estant de la Ribera Sud del Xúquer, que contacten amb la vegetació protegida del Braç de l'Estant i la Sèquia Nova, a l'altra banda de la via del tren.
- ➔ ZMR TF: 21 parcel·les d'arrossars al Parc Natural de l'Albufera, que contacten amb la vegetació forestal del Cabeçol i els Cabeçols.

Tanmateix, s'inclouen en aquesta zona les 89 parcel·les dins de terreny forestal catalogat PATFOR però sense condició legal, ja que gran part d'elles disposen actualment de producció visible. En aquestes s'aplica la prohibició de cremes agrícoles, al situarse sobre el 0 metres de terreny forestal, atenent a la voluntat ferma de maximitzar la prevenció d'incendis forestals.

4.1.2 ZONA GENERAL

S'inclouen les parcel·les rústiques (no urbanes) entre 30-500 metres des de terreny forestal – es recorda que no es regula l'ús del foc en la zona de l'Estant més enllà dels 30 metres, Zona de Màxim Risc, ja que no es tracta de terreny forestal sinó que esdevé per l'existència de figures de protecció d'interès particularment local.

Les cremes agrícoles, en esta zona estan permeses, sempre dins de períodes autoritzats i amb les condicions establertes per a fer-les segures.

S'inclou una subzona espacial en la Zona General, degut a la prohibició d'executar cremes de matoll, la existent entre a menys de 50 metres de terreny forestal, en qualsevol època de l'any, atenent a l'art. 132 1 f) del Decret 91/2023.

4.2 ORGANITZACIÓ TEMPORAL

L'organització temporal atén la normativa vigent i es troba disposada en l'art. 138 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Comunitat Valenciana i a la Resolució de 22 de setembre de 2025, de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori i de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aproven les instruccions tècniques per a la gestió de la palla i els restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, i recollint l'acord pres pel Ple del Consell Agrari Municipal, s'inclou en el PLC que, per a la resta del terme municipal, diumenges i festius no es pot cremar no només en l'àmbit d'aplicació del PLC sinó en cap punt del terme municipal.



En tot cas, els horaris i períodes establerts en el present Pla Local de Cremes estaran supeditats a la regulació vigent sobre períodes i horaris de crema. En qualsevol moment, la Conselleria competent en matèria forestal, podrà modificar els períodes anteriorment indicats en funció de les condicions particulars de risc d'incendi. Aquesta modificació es posarà en coneixement del Consell agrari i es farà arribar a tots els interessats mitjançant bàndol d'alcaldia i es donarà màxima difusió a través de les noves tecnologies de comunicació i aplicacions informàtiques.

Així doncs, l'organització temporal queda definida de la manera següent:

4.2.1 PERÍODE GENERAL

S'inclouen dos períodes diferenciats, degut a què el període hàbil de cremes per a la gestió de la palla i els restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana. el comprés entre el 10 d'octubre i el 31 de desembre, els dos inclusivament, establert a les instruccions tècniques corresponents, afecta al període general i el, compres entre el 16 d'octubre i el 31 de maig, ambdós inclusivament.

Del 16 d'OCTUBRE al 31 de DESEMBRE, ambdós inclosos.

Es podran realitzar cremes agrícoles de dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius), de forma general, tant en Zona General, una distància superior a 30 metres de terreny forestal (eliminació residus vegetals) i a una distància superior a 50 metres de terreny forestal (cremes de matoll ; marges, cunetes i sèquies) com en Zona de Màxim Risc, si es d'arrossars, on es requereix cremar tota la parcel·la per a eliminar residus vegetals i forçosament s'afectaria a tal distància, tal i com s'especifica en les Instruccions Tècniques per a la gestió de la palla i restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana. A l'Annex 3 Cartografia s'indicaran les parcel·les afectades per aquesta excepcionalitat.

Des del 1 de GENER fins el 31 de MAIG (ambdós inclosos). exceptuant el primer període d'exclusió (període comprés entre el Dijous Sant i els 11 dies naturals següents, tots dos inclosos)

Es podran realitzar cremes agrícoles de dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius a, a una distància superior a 30 metres de terreny forestal (eliminació residus vegetals) i a una distància superior a 50 metres de terreny forestal (cremes de matoll ; marges, cunetes i sèquies).

La crema per a la eliminació de palla i restolls d'arròs està prohibida en este subperíode , tal i com s'especifica en les Instruccions Tècniques per a la gestió de la palla i restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana.

4.2.2 PRIMER PERÍODE D'EXCLUSIÓ

El període comprés entre el Dijous Sant i els 11 dies naturals següents, tots dos inclosos.

Es prohibeixen sense excepció totes les cremes agrícoles, d'acord amb normativa vigent.



4.2.3 SEGON PERIODE D'EXCLUSIÓ

De l'1 de JUNY al 9 d'OCTUBRE, ambdós inclosos

Es prohibeixen sense excepció totes les cremes agrícoles, d'acord amb normativa vigent.

Del 10 d'OCTUBRE al 15 d'OCTUBRE, ambdós inclosos

Es prohibeixen, independentment de la zona i distància a que es troben, la resta de cremes agrícoles d'altres cultius, no vinculades als arrossars. Preferentment, en els cultius llenyosos, es prioritzarà amb l'eliminació per trituració o picat de les restes *in situ* i aportació al sòl o altres alternatives de valorització, etc., que siguen possibles al municipi.

S'autoritzen excepcionalment, les cremes per a l'eliminació de la palla i restolls d'arròs, tal i com s'especifica en les Instruccions Tècniques per a la gestió de la palla i restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana. Es podran realitzar cremes de dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius), independentment de la distància a que es trobe la parcel·la de terreny forestal i vegetació protegida, ja que es requereix cremar tota la superfície i forçosament s'afectaria també a la Zona de Màxim risc, inferior a 30 metres. Sense excepció, s'executaran les cremes seguint les normes d'execució disposades al següent punt 5. A l'Annex 3 Cartografia s'indicaran les parcel·les afectades per aquesta excepcionalitat.

5 NORMES D'APLICACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES CREMES

Dins del PLC serà d'aplicació obligatòria la normativa següent, basada en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de la Demarcació i el desenvolupament del marc normatiu exposat.

En els casos en què siga necessària la declaració responsable per a permetre la crema agrícola, les degudes normes apareixeran obligatòriament juntament amb la signatura de l'interessat, i serà obligatori portar-la amb si mateixa durant l'execució de la crema.

5.1 NORMES D'APLICACIÓ GENERAL

- Les accions recollides i regulades en aquest Pla Local de Cremes hauran de realitzar-se, segons les condicions establertes a l'Annex 1. Quadre resum, tramitant la declaració responsable adient, un dels models a l'Annex 2 i, atenent al parcel·lari exposat a l'Annex 3 Cartografia.
- La presentació de les declaracions responsables, tant a l'Ajuntament com a la Direcció Territorial de València de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'acció o activitat que implica ús del foc, sense perjudi de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques, fins que finalitze el període autoritzat de les mateixes condicions.



• Es suspèn timer la crema, encara que haja sigut declarada prèviament, en els dies que donen les següents circumstàncies:

- ✓ fort vent (superior a 10 km/h) o de direcció variable. Si iniciats els treballs es produïra l'aparició d'este, se suspèn timer immediatament l'operació i s'apagarà el foc.
- ✓ vent de ponent. Si iniciats els treballs es produïra l'aparició d'este, se suspèn timer immediatament l'operació de crema i s'apagarà el foc completament.
- ✓ nivell de preemergència per risc d'incendis forestals 2 i 3, en els quals queda prohibit qualsevol tipus de crema. Quant a l'ús del foc per a activitats apícoles, es prohibeix només en nivell 3.
- ✓ Diumenges o dia festiu o festa no laborable.

• En el moment d'efectuar la crema, la persona autoritzada haurà d'estar en possessió del corresponent declaració responsable, juntament amb del document d'identificació personal (DNI).

Estes normes seran aplicables a totes les cremes.

5.1.1 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES

CRITERIS OBLIGATORIS:

- ✓ A expenses d'una nova resolució, només es podran dur a terme les cremes els dies on nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga de nivell 1. Els dies de preemergència de nivell 2 i 3 no està permès encendre cap tipus de foc. Per a això, l'interessat deu informar-se del nivell de preemergència :
 - Pàgina web: www.112cv.com / APP GVA Avisos / Xarxa social Twitter: gva_112cv
 - Xarxa social Facebook de l'Ajuntament o Policia Local, en horari d'atenció al públic.
- ✓ En cas que el comportament del foc puga ser perillós per canvis en la situació meteorològica, com a aparició de vents locals, vents de ponent, ratxes fortes o de direcció variable, les cremes hauran de suspendre's immediatament.

RECOMANACIONS:

- ✓ Preferiblement es recomana executar les cremes després de pluges, que aporten almenys 5 mm de precipitacions.
- ✓ Per a augmentar la docilitat del foc és preferible cremar a primera hora del matí, pel fet que la humitat és major i la temperatura menor.



5.2.1 CONDICIONS DE LA CREMA

CRITERIS OBLIGATORIS:

- ✓ En el moment d'efectuar la crema, la persona interessada haurà d'estar en possessió de la declaració responsable, juntament amb del document d'identificació personal (DNI).
- ✓ La persona interessada ha de prendre les mesures que considere oportunes (veure normes específiques) per a desenvolupar la tasca de la crema de manera controlada i en tot moment és el responsable dels danys que puga causar la crema.
- ✓ La persona interessada té l'obligació de realitzar una vigilància preventiva abans d'abandonar l'activitat de la crema. L'àrea cremada ha de quedar completament extingides mitjançant el següent procés:
 - Amb les cendres arreplegades en el centre, banyar les restes amb aigua, remoure les brases, tornar a tirar aigua i remoure, repetint el procés fins a banyar el conjunt de les brases.
 - No abandonar l'àrea fins que les cendres es troben a temperatura ambient (2 hores sense la presència de brases).
- ✓ Durant la crema s'ha de disposar d'un extintor o una motxilla extintora amb una capacitat mínima de 20 litres. Si no es disposa d'aigua suficient per al procés anterior, s'haurà de seguir les següents instruccions:
 - Mesclar i regirar terra o arena amb les brases per a apagar-ho tot.
 - Examinar bé tots els residus de l'àrea i assegurar-se que no quede res cremant, pot tirar aigua per a assegurar-se.
 - No enterrar les brases, perquè poden continuar cremant sense flames i produir una carbonera.
 - No abandonar l'àrea cremada fins que el conjunt de restes es trobe aproximadament a temperatura ambient.
- ✓ L'execució de cremes en fogueres als cultius llenyosos, en arrossars o cremes de matoll, s'exigirà la neteja d'una franja de vegetació d'amplària suficient, i no inferior a 2 metres al voltant d'esta, a banda de respectar les distàncies establertes de seguretat.
- ✓ L'execució de cremes deu dimensionar-se i dosificar-se la càrrega de combustible controladament per part de l'interessat, de manera que les flames mai superen els 4 metres d'altura en fogueres i 2 metres en cremador.
- ✓ No està permesa la crema de restes en camins o pistes forestals, ni en una franja de 10 metres d'ample al costat d'estos. Esta norma també serà aplicable per a vials principals (carreteres).



- ✓ En l'hora de situar la crema s'ha de tindre en compte la direcció del vent per a minimitzar, en la mesura que siga possible, la pèrdua de visibilitat en les vies de comunicació pròximes.
- ✓ Queda totalment prohibit l'ús d'accelerants (gasolina o altres líquids combustibles) per a encendre el foc.
- ✓ En les cremes de restolls de palla d'arròs, serà obligatori seguir les indicacions que establisca l'aplicació mòbil QUEPAR (disponible per a descarregar-la en l'enllaç https://www.ceam.es/ceamet/QUEPAR/web/APP_QUEPAR.htm), que analitza i indica les condicions atmosfèriques òptimes per a pautar la crema i minimitzar els indesitjats efectes de contaminació atmosfèrica al voltant d'estes zones arrosseres.

RECOMANACIONS:

És preferible executar la crema amb restes verdes.

5.1.3 DESCONTROL DE LA CREMA

CRITERIS OBLIGATORIS:

- ✓ En cas que foc estiga fora de control o que es produísca una fuga del foc, en primer lloc s'ha d'avisar immediatament al 112. Si no es disposa de cobertura de telefonia mòbil, acudir al lloc pròxim amb cobertura, prèviament localitzat abans d'iniciar els treballs amb foc.
- ✓ Els presents hauran d'atacar el conat, organitzats de manera coordinada i diligent, fins a l'arribada dels primers mitjans d'extinció, Agents Mediambientals o de les Forces de Seguretat de l'Estat, etc. Per a això hauran de comptar amb els mitjans exigits en l'apartat anterior, Condicions de la Crema, localitzar una via de fuga i apuntar amb l'agent extintiu a la base de les flames. Si persisteix el foc, i ja no disposa de mitjans d'extinció, allunye's fins a una zona de seguretat sense vegetació.
- ✓ Fer la crema el més segura possible; 1) Preferiblement es recomana executar les cremes amb restes verdes, a primera hora del matí degut que la humitat és major i la temperatura menor, i/o després de pluges, que aporten almenys 5 mm de precipitacions. Les cremes de residus es recomana executar-les dins de cremador degudament condicionat, abans que piles/fogueres. 2) Queda totalment prohibit l'ús de accelerants (gasolina o altres líquids combustibles) per a encendre el foc. 3) Dimensionar i dosificar la càrrega de combustible de la crema de manera que, en cap concepte, les flames superen els 4 metres d'altura en fogueres i 2 metres dins de cremador.
- ✓ El punt d'inici de la crema s'haurà de mantindre, o alterar el menys possible per a la seua avaluació.




5.1.4 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CREMADOR AGRÍCOLA CONDICIONAT

La construcció de cremadors es recomana per a les cremes situades a menys de 100 metres de sòl forestal. En cas de disposar de cremador o en cas de la seua nova construcció, este haurà de complir amb els següents criteris:

CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ:

- ✓ Els cremadors es construïran amb blocs de formigó o si no hi ha d'obra de rajola.
- ✓ Construïts d'obra o blocs de formigó.
- ✓ L'altura mínima del cremador serà de 2,50 metres.
- ✓ En els cremadors amb forma circular, el diàmetre màxim interior del cremador serà de 2,50 metres.
- ✓ En el cas que el cremador tinga forma quadrada cada costat no sobrepassarà els 2 metres de llarg.
- ✓ En tot cas la superfície del cremador no haurà d'excedir de 5 m².
- ✓ En la part superior s'instal·larà una xarxa mata-espurnes no deformable en la calor amb un ample de malla d'entre 0,5 cm i 1 cm de costat com a màxim.
- ✓ El cremador ha d'estar envoltat per una franja sense vegetació herbàcia d'almenys 1 metre.
- ✓ La part superior del cremador, i com a mínim 50 cm per damunt i al voltant d'este, es trobarà lliure de branques o cap un altre material combustible.
- ✓ La boca d'alimentació serà de 1,50 m d'amplària com a màxim.
- ✓ Esta obertura es trobarà en el costat oposat al terreny forestal més pròxim, excepte en el cas que tota la parcel·la agrícola es trobe envoltada de terreny forestal. En eixe cas l'obertura es realitzarà perpendicular a la direcció del vent dominant.




Planta i alçat d'un cremador degudament condicionat. Font: Norma Tècnica de Cremadors Agrícoles (PPIFD Polinyà del Xúquer).





Obertura lateral o boca d'alimentació d'un cremador agrícola. Font: Norma Tècnica de Cremadors Agrícoles (PPIFD Polinyà del Xúquer).



Posició de la boca d'alimentació d'un cremador agrícola respecte al vent dominant. Font: Norma Tècnica de Cremadors Agrícoles (PPIFD Polinyà del Xúquer).

- ✓ Si els blocs de formigó es col·loquen deixant espais entre ells, estos buits no han de sobrepassar els 15 cm d'amplària mesurats per la part exterior.
- ✓ Per a més seguretat del treballador es recomana que els blocs es col·loquen units per mitjà de morter de ciment i no sols secundats pel seu propi pes.
- ✓ Es recomana mantindre en condicions adequades el cremador una vegada construït.





Construcció formada per blocs sense i amb ciment d'unió. Font: Norma Tècnica de Cremadors Agrícoles (PPIFD Polinyà del Xúquer).




Manteniment de cremadors. Font: Norma Tècnica de Cremadors Agrícoles (PPIFD Polinyà del Xúquer).

CRITERIS D'UBICACIÓ

- ✓ El cremador es construirà sempre en la part de la parcel·la que siga terreny agrícola.
- ✓ La zona on es col·loque el cremador ha d'estar llaurada, sense vegetació herbàcia; si esta solució no és possible, es deixarà una franja al voltant del cremador d'1 metre d'amplària mínima, aclarida de vegetació herbàcia i de matoll.
- ✓ Des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals la distància entre el cremador i el límit de la propietat ha de ser sempre superior a 3 m.
- ✓ Per a evitar flamejar altres arbres fruiters, en les parcel·les abancalades ha de tindre's en compte que no existisca cap branca, ni arbre del bancal superior que quede per damunt del cremador.





Ubicació idònia d'un cremador agrícola dins d'una parcel·la abancalada. Font: Norma Tècnica de Cremadors Agrícoles (PPIFD Polinyà del Xúquer).

5.2 NORMES ESPECÍFIQUES

5.2.1 ELIMINACIÓ RESTES VEGETALS EN ZONA DE MÀXIM RISC

Les següents normes seran vàlides per a només les cremes en **arrossars**, per a la **gestió de la palla i els restolls d'arròs**, dins de la Zona de Màxim Risc, definida en l'apartat '4.1. ORGANITZACIÓ ESPACIAL', en el període hàbil de cremes comprés entre el **10 d'octubre i el 31 de desembre**, els dos inclusivament.

La resta de cremes agrícoles, en aquesta Zona de Màxim Risc, queden prohibides, tant a menys de 30 metres de terreny forestal com de vegetació protegida de l'Estany. A l'Annex 3 Cartografia s'indicaran les parcel·les afectades per aquesta prohibició, les quals, en els cultius llenyosos, deuran aplicar alternatives a la crema, com l'eliminació per trituració o picat de les restes in situ i aportació al sòl o altres alternatives de valorització, etc., que siguen possibles al municipi.

Les normes a seguir per a la realització de cremes de la palla i restolls d'arròs, en Zona de Màxim Risc, seran les d'aplicació general per a totes les cremes, descrites en l'apartat 5.1. NORMES GENERALS, a més de les següents:

CRITERIS OBLIGATORIS:

- ✓ Tramitar la Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal, davant Conselleria competent, utilitzant el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94805



- ✓ Per a la crema de residus vegetals procedents de restolls i palla d'arròs en superfícies agrícoles dedicades al cultiu de l'arròs en determinats aiguamolls, que estiguen situats en la zona d'influència forestal (a menys de 500 metres de terreny forestal), cal atendre al compliment de les condicions següents⁴:
 - a) L'horari de la crema estarà comprés en el període des de l'eixida del sol (orto) fins dos hores abans de la posta (ocàs), moment en el qual no hauran de quedar flames actives.
 - b) Només es podran realitzar cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1. Queda prohibit, per tant, amb nivell de preemergència 2 o 3.
 - c) No es podran eliminar amb foc altres tipus de residus diferents dels autoritzats.
 - d) A fi d'evitar la producció d'aigües anòxiques, la crema del restoll o la palla d'arròs s'haurà de fer de manera que garantisca la seua completa mineralització, per la qual cosa esta s'efectuarà durant el període necessari per a fer-ho.
 - e) Prèviament a la crema s'ha netejat de brossa i matolls una faixa d'amplària suficient, i no inferior, en cap cas, als 2 metres al voltant del lloc a on es vol fer la crema.
 - f) Mentre s'estiga cremant, caldrà que hi haja almenys una persona encarregada de la vigilància de la crema, que haurà de comptar amb els mitjans i equips necessaris per a poder comunicar, de manera immediata, qualsevol incidència mitjançant el telèfon 112 d'Emergències, de la Generalitat. Davant de la impossibilitat tècnica de comunicació amb el 112, esta persona encarregada coneixerà el lloc més proper amb cobertura de telefonia mòbil i disposarà d'un vehicle per a desplaçar-se fins allí en cas que siga necessari.
 - g) No s'ha d'abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen dos hores sense que s'observen brases.
 - h) La persona encarregada de la crema adoptarà totes les mesures complementàries que considere oportunes, i en tot moment serà la responsable de tots els danys que puga causar.
 - i) No es podran realitzar cremes quan es produïsca algun dels fenòmens meteorològics següents:
 - Quan es donen condicions d'inversió tèrmica.
 - Quan la velocitat del vent siga superior a 30 km/h, qualsevol que siga el seu component.
 - j) No es permet realitzar la incineració de la palla amb combustible o productes altament contaminants.

⁴ RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2025, de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori i de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, per la qual s'aproven les instruccions tècniques per a la gestió de la palla i restolls d'arròs en determinades zones humides de la Comunitat Valenciana.



k) Tampoc es permet la pràctica de la crema en camps limítrofs d'uns altres amb el cultiu en desenvolupament i pendent de sega.

l) Les persones que estiguen fent treballs d'incineració de la palla hauran de portar en si mateixes el telèfon mòbil o altres dispositius per a la comprovació del risc, i fer ús de l'aplicació mòbil (APP) QUEPAR.

m) En zones pròximes a grans vies de comunicació, la incineració no haurà de provocar molèsties a vianants o generar condicions d'escassa visibilitat que pose en perill la circulació de vehicles.

RECOMANACIONS:

- ✓ Durant el procés de la crema, estar acompanyat d'una altra persona.

5.2.2 ELIMINACIÓ RESTES VEGETALS EN ZONA GENERAL

Les següents normes seran vàlides per a només les cremes en arrossars, per a la per a la gestió de la palla i els restolls d'arròs, dins de la Zona de Màxim Risc, definida en l'apartat '4.1. ORGANITZACIÓ ESPACIAL'.

Les següents normes seran vàlides per a només les cremes de de palla i restolls d'arròs, dins de la Zona General definida en l'apartat '4.1. ORGANITZACIÓ ESPACIAL'.

Les normes a seguir per a la realització de cremes agrícoles de restes vegetals, en Zona General, seran les d'aplicació general per a totes les cremes, descrites en l'apartat 5.1. NORMES GENERALS, a més de:

CRITERIS OBLIGATORIS:

- ✓ Si es tracta d'arrossars, tramitar la Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal, davant Conselleria competent, utilitzant el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94805
- ✓ Si es tracta de la resta de cultius, per a qualsevol operació (crema de matoll o eliminació de restes vegetals) tramitar la Declaració responsable davant l'Ajuntament, disposada a l'Annex 2. Model declaració responsable.
- ✓ Les fogueres se situaran a l'interior de la parcel·la agrícola i al punt més allunyat de la vegetació forestal pròxima, és a dir, quan més lluny de 30 metres millor.
- ✓ En el cas que la parcel·la es trobe envoltada de vegetació forestal, es cremarà en el centre de la parcel·la, sempre que existisquen més de 30 metres de distància al terreny forestal.

RECOMANACIONS:

- ✓ Preferentment s'han de cremar restes verdes.



- ✓ Preferentment, en la zona de 30 a 100 metres de sòl forestal, les cremes s'han de realitzar en cremador degudament condicionat, atenent a les seues característiques, apartat 5.1.4 del present PLC.
- ✓ Tindre en compte la direcció del vent per a minimitzar en la mesura que siga possible la perduda de visibilitat en les vies de comunicació pròximes.

5.2.3 CREMES DE MATOLLS: MARGES DE CULTIU, CUNETES, SÈQUIES.

Les següents normes seran aplicables per a realitzar desbrossaments agrícoles mitjançant foc.

CRITERIS OBLIGATORIS:

- ✓ Els bancals circumdants en la zona de la crema han d'estar llaurats. En qualsevol cas, no ha d'existir continuïtat de la vegetació i/o material combustible entre la zona de la crema i la zona forestal.
- ✓ Queda prohibida la crema de marges de cultiu a menys de 50 metres de terreny forestal en qualsevol època de l'any.
- ✓ Tallar o compactar tot el material combustible que passa de 0,5 metres d'altura en l'àrea a cremar.
- ✓ La crema s'iniciarà sempre en contra del vent i començant sempre en la part més elevada de la parcel·la per a realitzar-la en contra de pendent. Quan el foc haja cremat a la contra una amplària mínima de 3 metres, es pot encendre a favor.
- ✓ El front del foc mai podrà ser superior a 4 metres de longitud.
- ✓ Sempre ha d'haver-hi personal present si hi ha foc viu. S'ha de vigilar la crema fins que quede completament extingida, apagant les brases i calius amb aigua o terra per a evitar el vol de cendres.

RECOMANACIONS:

- ✓ Les xicotetes taques o colps de vegetació en els terrenys agrícoles són reservoris biològics, on per exemple es refugia la fauna cinegètica. S'ha de pensar bé sobre la necessitat de cremar estes zones de vegetació.
- ✓ Tindre en compte la direcció del vent per a minimitzar, en la mesura que siga possible, la perduda de visibilitat en les vies de comunicació pròximes.
- ✓ Les cremes s'han de realitzar sense vent o amb brises febles. Els dies de forts vents s'han de suspendre.
- ✓ S'ha de cremar a primera hora del matí degut que la humitat és major i la temperatura menor.
- ✓ El més convenient es realitzar la crema després de pluges que deixen almenys 5 mm de precipitació.
- ✓ Per a augmentar la docilitat del foc es pot intervindre sobre la vegetació de les següents formes: humitejant-la abans de la crema o disminuint la seua altura (compactant-la o tallant-la).



5.3 PROHIBICIONS EXPRESSES

- ✓ Realitzar qualsevol tipus de foc o crema que no estiga permès per este PLC i, el permès, sense tramitar-se la deguda declaració responsable davant l'Ajuntament o Conselleria competent.
- ✓ Realitzar qualsevol tipus de foc en dies amb nivell 2 i 3 de preemergència per risc d'incendi forestal.
- ✓ Realitzar qualsevol tipus de foc fora dels períodes permesos, amb especial atenció als d'exclusió del foc; el comprés entre el Dijous Sant i els 11 dies naturals posteriors, tots dos inclosos (primer període) i l'1 de juny fins al 10 d'octubre, tots dos inclosos (segon període). Del 10 d'octubre al 15 d'octubre sempre que s tracte d'operacions en cultius diferents als arrossars.
- ✓ Realitzar qualsevol tipus de foc fora de les zones permeses per este PLC.
- ✓ Realitzar qualsevol tipus de foc sense les degudes mesures preventives indicades a les normes d'execució de cremes.
- ✓ Executar una crema i no disposar de la declaració responsable adient i/o el document d'identitat personal (DNI).
- ✓ Queda totalment prohibit la crema de marges de cultiu a menys de 50 metres de terreny forestal, en qualsevol època de l'any.
- ✓ Queda totalment prohibit l'ús d'accelerants (gasolina o altres líquids combustibles) per a encendre el foc.

6 MESURES EXTRAORDINÀRIES

D'acord amb el que s'indica en el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motius d'urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar de manera puntual cremes, accions o activitats que impliquen l'ús del foc fora dels períodes contemplats, horaris i condicions indicats en els articles 132 a 135 i en l'annex VIII, sempre que existisca resolució motivada en este sentit de la persona titular de la Direcció General competent en prevenció d'incendis forestals.

La conselleria competent en prevenció d'incendis forestals pot autoritzar cremes fora de les dates previstes per raons de força major (fitosanitaris, salubritat pública, etc.) que caldrà tramitar directament en la pròpia Conselleria competent.



7 VIGÈNCIA DEL PLA LOCAL DE CREMES

Este Pla Local de Cremes serà vàlid, mentre no es requerisca la seua revisió perquè es publique una normativa de rang superior en matèria de prevenció d'incendis forestals, o en ocasió de modificació del Pla Local de Prevenció d'Incendis en el qual s'integra i del qual és interdependent - el PLPIF té una vigència de 15 anys, i revisions periòdiques cada 5 anys.

El PLC revisat requerirà iniciar de nou el seu procés d'aprovació específic, amb la seua aprovació en acord plenari per part de l'Ajuntament i la seua remissió a Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals. D'acord amb l'article 138 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovat un PLC, aquest tindrà caràcter d'ordenança municipal.

Les normes preceptives d'este PLC començaran a regir l'endemà de la seua aprovació pel Director Territorial, regulant la crema de restes agrícoles i ús cultural del foc durant tot l'any, derogant l'anterior PLC. En el no previst o regulat en el present PLC, seran aplicable les normes de prevenció d'incendis forestals que s'establisquen, així com les resolucions que es pogueren derivar de les especials condicions de risc d'incendis forestals.

8 MITJANS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA QUE LA ENTITAT LOCAL DISPOSA PER DONAR SUPORT AL PLC

Els mitjans disponibles per a garantir el compliment del present Pla , per tal de contribuir en la prevenció d'incendis forestals son:

- ✓ Tramitació de les declaracions a càrrec de les Oficines d'Atén.
- ✓ Difusió d'aquest PLC. L'Ajuntament es compromet a fer una CAMPANYA DE DIFUSIÓ del contingut d'aquest Pla mitjançant bàndol, tauler d'anuncis, publicacions, etc. Així mateix avaluarà de forma continuada la implementació d'aquest Pla col·laborant en la correcció de les deficiències observades.
- ✓ Servei de vigilància preventiva a càrrec d'unitats específiques de la Policia Local, Agents Mediambientals, Brigada forestal de la Diputació, i/o forces de seguretat estatals competents, i/o de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil.
- ✓ Comunicació per xarxes socials i canals de difusió oficials dels dies de nivell de preemergència 2 i 3 que se declaren per part de la Conselleria competent, per a coneixement dels interessats en executar les cremes.

9 DISPOSICIONS ADDICIONALS

Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions que contravenen les normes contingudes en aquest Pla, així com la desobediència als manaments d'adoptar les mesures correctores que s'assenyalen.

L'Ajuntament, en el marc de les seues competències, denunciarà davant l'administració competent, qualsevol conducta que contravinga les especificacions d'aquest Pla local.



La responsabilitat de danys a tercers, tant civil com penal, cauran de part de l'interessat.

Tota situació no recollida o prevista en este Pla queda subjecta al disposat per les normes d'aplicació disposades en el marc normatiu.

La vulneració de les prescripcions contingudes pel present Pla Local de Cremes, es regularan conforme al que es disposa en el Títol VIII de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, quant a sancions.

Quan siga el peticionari d'alguna de les cremes contemplades en aquest PLC el propi Ajuntament, no serà necessària l'expedició d'autorització, però si el compliment de les condicions de crema establides al present Pla.

Aquest Pla Local de Cremes deroga qualsevol normativa municipal anterior que s'opose al mateix.

ANNEX 1. QUADRE RESUM

PERÍODE	ZONES	ACTIVITAT FOC	PROCEDIMENT	REQUISITS PRINCIPALS	DIES	HORARI
PERÍODE EXCLUSIÓ Des del Dijous Sant fins el dilluns de Sant Vicent	Zona de Màxim risc (inferior 30 m de terreny forestal i vegetació protegida Estany)	Crema de restes agrícoles	PROHIBIT CREMAR			
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies)				
	Zona General (entre 30-500 metres de terreny forestal)	Crema de restolls i palla de l'arròs				
SEGON PERÍODE EXCLUSIÓ (1) Des de l'1 de juny fins el 9 d'octubre (ambdós inclosos)	Zona de Màxim risc (inferior a 30 m de terreny forestal i vegetació protegida Estany)	Crema de restes agrícoles	PROHIBIT CREMAR			
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies)				
	Zona General (entre 30-500 metres de terreny forestal)	Crema de restolls i palla de l'arròs				
SEGON PERÍODE EXCLUSIÓ (2) Des del 10 d'octubre fins el 15 d'octubre (ambdós inclosos)	Zona de Màxim risc (inferior a 30 m de terreny forestal i vegetació protegida Estany)	Crema de restes agrícoles	PROHIBIT CREMAR			
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies)				
	Zona General (entre 30-500 metres de terreny forestal)	Crema de restolls i palla de l'arròs	Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal, davant Conselleria competent, utilitzant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94805	Nivell 1 de preemergència Fer ús de l'aplicació mòbil (app) QUEPAR Franja neteja 2 metres al voltant de la crema Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil	De dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins les 11:00h



PERÍODE	ZONES	ACTIVITAT FOC	PROCEDIMENT	REQUISITS PRINCIPALS	DIES	HORARI
PERÍODE GENERAL (1) Des del 16 d'octubre fins el 31 de desembre (ambdós inclosos)		Crema de restes agrícoles	PROHIBIT CREMAR			
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies)				
	Zona de Màxim risc (inferior a 30 m de terreny forestal i vegetació protegida Estany)	Crema de restolls i palla de l'arròs	Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal, davant Conselleria competent, utilitzant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94805	Nivell 1 de preemergència Fer ús de l'aplicació mòbil (app) QUEPAR Franja neteja 2 metres al voltant de la crema Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil	De dilluns a dissabte (excepte diumeges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins dos hores abans de la posta (ocàs), moment en el qual no hauran de quedar flames actives
	Zona General (entre 30-500 metres de terreny forestal)	Crema de restes agrícoles	Declaració responsable de crema a presentar davant de l'Ajuntament (Oficines d'Atén)	Nivell 1 de preemergència Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil i extintor o motxilla extintora Dosificar la càrrega de combustible, flames no superen els 4 metres d'altura en fogueres i 2 metres en cremador.	De dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins les 13:30h
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies)	PROHIBIT CREMAR			
		Entre 30- 50 metres de terreny forestal				
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies) Més de 50 metres de terreny forestal	Declaració responsable a presentar davant de l'Ajuntament (Oficines d'Atén)	Nivell 1 de preemergència Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil i extintor o motxilla extintora Tallar o compactar tot el material combustible que sobrepassa de 0,5 metres d'altura en l'àrea a cremar Dosificar la càrrega de combustible, mai superen els 4 metres d'altura.	De dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins les 13:30h
		Crema de restolls i palla de l'arròs	Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència	Nivell 1 de preemergència Fer ús de l'aplicació mòbil (app) QUEPAR	De dilluns a dissabte (excepte diumeges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins dos hores abans de la posta (ocàs), moment en el qual no hauran de quedar flames actives



PERÍODE	ZONES	ACTIVITAT FOC	PROCEDIMENT	REQUISITS PRINCIPALS	DIES	HORARI
			forestal, davant Conselleria competent, utilitzant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94805	Franja neteja 2 metres al voltant de la crema Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil		
PERÍODE GENERAL (2) Des del 1 de gener fins el 31 de maig (ambdós inclosos) Exceptuant el primer període d'exclusió	Zona de Màxim risc (inferior a 30 m de terreny forestal i vegetació protegida Estany)	Crema de restes agrícoles	PROHIBIT CREMAR			
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies)				
		Crema de restolls i palla de l'arròs				
	Zona General (entre 30-500 metres de terreny forestal)	Crema de restes agrícoles	Declaració responsable de crema a presentar davant de l'Ajuntament (Oficines d'Atén)	Nivell 1 de preemergència Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil i extintor o motxilla extintora Dosificar la càrrega de combustible, flames no superen els 4 metres d'altura en fogueres i 2 metres en cremador.	De dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins les 13:30h
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies) Entre 30- 50 metres de terreny forestal	PROHIBIT CREMAR			
		Crema de matoll (marges, cunetes o sèquies) Més de 50 metres de terreny forestal	Declaració responsable a presentar davant de l'Ajuntament (Oficines d'Atén)	Nivell 1 de preemergència Persona vigilant amb cobertura de telefonia mòbil i extintor o motxilla extintora Tallar o compactar tot el material combustible que sobrepassa de 0,5 metres d'altura en l'àrea a cremar Dosificar la càrrega de combustible, mai superen els 4 metres d'altura.	De dilluns a dissabte (excepte diumenges i festius)	Des de l'eixida del sol (orto) fins les 13:30h
		Crema de restolls i palla de l'arròs	PROHIBIT CREMAR			

- La presentació de les declaracions responsables, tant a l'Ajuntament com a Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'acció o activitat que



implica ús del foc, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques, fins que finalitze el període autoritzat amb les mateixes condicions.

- En el moment d'efectuar la crema, la persona autoritzada haurà d'estar en possessió del corresponent declaració responsable, juntament amb el DNI.
- La declaració responsable a l'Ajuntament es tramitarà via electrònica, amb un registre adreçat a les Oficines d'Atén (Atenció al Ciutadà) (Plaça d'Espanya, 1), o via presencial, amb cita prèvia obligatòria, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 8:30 a 18:00 hores – horari reduït en estiu. La cita prèvia es podrà sol·licitar o bé per la web municipal a través de l'enllaç: Cita Prèvia (cullera.es), o bé per telèfon, al 96 172 00 00 - 96 090 27 73 - 96 172 00 12.
- En les cremes de restolls de palla d'arròs, serà obligatori seguir les indicacions que establisca l'aplicació mòbil QUEPAR (disponible per a descarregar-la en l'enllaç: https://www.ceam.es/ceamet/QUEPAR/web/APP_QUEPAR.htm)
- En totes les cremes deu informar-se del nivell de preemergència: Pàgina web: www.112cv.com / APP GVA Avisos / Xarxa social Twitter: [gva_112cv](https://twitter.com/gva_112cv) // Xarxa social Facebook de l'Ajuntament o Policia Local, en horari d'atenció al públic.

ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT DE L'AJUNTAMENT

A continuació es disposa el model de DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'ÚS DEL FOC DESTINAT A L'ELIMINACIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES -diferents d'arrossars -I CREMA DE MATOLLS -marges, cunetes, sèquies-, EN PUNTS DE FOC UBICATS EN ZONA GENERAL (a més de 30 metres fins 500 metres de terreny forestal) a tramitar davant de l'Ajuntament.

Es recorda que per a altres cremes, que afecten a arrossars en zones humides protegides i, forçosament a Zona de Màxim Risc, s'ha de tramitar la Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal, utilitzant el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94805

Per a la resta de supòsits, cas de cremes agrícoles per a l'eliminació de residus agrícoles – diferents a arrossars - i crema de matolls – marges, sèquies, cunetes-, en Zona de Màxim Risc (de 0 a 30 metres de terreny forestal), es recorda la seua prohibició expressa, en qualsevol període.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'ÚS DEL FOC DESTINAT A L'ELIMINACIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES -diferents d'arrossars -I



**CREMA DE MATOLLS -marges, cunetes,sèquies-, EN PUNTS DE
FOC UBICATS EN ZONA GENERAL (a més de 30 metres fins 500
metres de terreny forestal)**

1. DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL		NIF O PASSAPORT	
DOMICILI	CODI POSTAL	POBLACIÓ	PROVINCIA
TELÈFON DE CONTACTE	CORREU ELECTRÒNIC O E-MAIL		

2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL		NIF O PASSAPORT	
DOMICILI	CODI POSTAL	POBLACIÓ	PROVINCIA
TELÈFON DE CONTACTE	CORREU ELECTRÒNIC O E-MAIL		

3. ÚS DEL FOC I UBICACIÓ DE LA CREMA

PARATGE / PARTIDA emplena la informació	POLÍGON emplena la informació	PARCEL·LA emplena la informació	REFERÈNCIA CADASTRAL emplena la informació	DISTÀNCIA ENTRE EL PUNTO DE CREMA I EL TERRENY FORESTAL marca amb una creu (X)		ÚS DEL FOC *	
				Entre 30 - 50 metres	Més de 50 metres	1	2

* **OPERACIÓ ÚS DEL FOC.** Tipus 1: Cremes agrícoles (residus vegetals procedents de poda,etc) // Tipus 2: Crema de matolls. agrícola amb foc- NOMÉS PERMESA A PARTIR DELS 50 METRES DE TERRENY FORESTAL.



OBSERVACIONS

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE

La persona signant, en nom propi o representació legal declara baix la seua responsabilitat expressa- marca amb una creu (X):

- ☐ Que les dades emplenades en la present declaració son certes i completes.
- ☐ Que la finca o parcel·les en les que es va a executar la crema son de la seua propietat o bé disposa de la corresponent autorització del propietari.
- ☐ Que es compromet a acceptar i seguir les normes de caràcter general i específic establides en el **Pla Local de Cremes del terme municipal de Cullera** i disposades al dors d'esta declaració, les quals ha llegit i entén i, per la qual cosa, es fa responsable de la correcta execució de la crema.

La persona que signatura declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en el present document són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de l'Ajuntament i, si fos el cas, de la Generalitat i el seu representant l'Agent Mediambiental, per a la seua comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

La presentació de la declaració responsable, habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'acció o activitat que implica ús del foc, sense perjudi de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques, fins que finalitze el període autoritzat amb les mateixes condicions – **veure següent Quadre Resum** adjunt.

En el moment d'efectuar la crema, la persona autoritzada haurà d'estar en possessió del corresponent declaració responsable, juntament amb el DNI. Abans de signar la declaració, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal.

NOM, COGNOMS I SIGNATURA DEL DECLARANT

Cullera, a.....de.....de.....

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la seua sol·licitud.

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per aquest



Ajuntament, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud presentada per vostè en el corresponent tràmit.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament presentant escrit en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament. Així mateix podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.

- ☐ He llegit la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal.

5. **NORMES A SEGUIR**

Adjuntar les disposades al punt anterior 5 del PLC.

6. **QUADRE RESUM**

Adjuntar l'Annex 1 del PLC.

ANNEX 3. CARTOGRAFIA I PARCEL·LARI AFECTAT

CARTOGRAFIA

Plànol 1: ZONIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER). Escala 1.55.000.



Plànol 2.1: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER). Escala 1:8.000.

Plànol 2.2: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER). Escala 1:8.000.

Plànol 2.3: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER). Escala 1:8.000.

Plànol 3: ZONIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XÚQUER). Escala 1:55.000.

Plànol 4.1: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XÚQUER). Escala 1:9.000.

Plànol 4.2: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XÚQUER). Escala 1:9.000.

RESTA DE PARCEL·LARI AFECTAT PEL PLC

TAULA 1: PARCEL·LARI CREMES PERMESES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER).

TAULA 2: PARCEL·LARI CREMES PERMESES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER).





PLÀNOL Nº 1: ZONIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER)






Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM Fus 30 N

ESCALA: 1:55.000

DATA: Maig, 2026

METADATES:
Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)





PLÀNOL Nº 2.1: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XUQUER)



Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM Fus 30 N

ESCALA: 1:8.000

DATA: Maig, 2026


METADATES:
Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)





- LEGENDA
-  Polígon cadastral
 -  Limit terme municipal
 -  Hidrografia
 -  Parc Natural de l'Albufera de València
 -  Terreny forestal PATFOR
 -  Parcel·la crema prohibida
 -  Zona de Màxim Risc (0-30 m terreny forestal/veg. protegida)
 -  Zona General (30-500 m terreny forestal)

PLÀNOL Nº 2.2: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XUQUER)



Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM Fuz 30 N

ESCALA: 1:8.000

DATA: Maig, 2026

METADATES:
Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)






- LEGENDA**
-  Polígon cadastral
 -  Límit terme municipal
 -  Parc Natural de l'Albufera de València
 -  Terreny forestal PATFOR
 -  Parcel·la crema prohibida
 -  Zona de Màxim Risc (0-30 m terreny forestal/veg. protegida)
 -  Zona General (30-500 m terreny forestal)

Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM Fus 30 N

ESCALA: 1:8.000

DATA: Maig, 2026

METADATES:
Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)





Ajuntament de Cullera



SEMBRA NATURA Coop. V.

PROMOTOR

ASSISTÈNCIA

PLÀNOL Nº 3: ZONIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMENS AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XÚQUER)

LLEGENDA



Limit terme municipal



Polígon cadastral



Hidrografia



Resta del T.M.



Estany: aigua i vegetació protegida



Parc Natural de l'Albufera de València



Zona Humida Marjal i Estany de la Ribera Sud del Xúquer



Terreny forestal PATFOR



Zona de Màxim Risc (0 - 30 m terreny forestal/veg. protegida)



Zona General (30 - 500 m terreny forestal)



Ús sòl Zona General (30 - 500 m terreny forestal)



CULTIUS



CULTIUS-VIVENDS



NO CULTIUS


Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM FUS 30 N


ESCALA: 1:55.000

DATA: Maig, 2026


METADATES:
Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)








PLÀNOL Nº 4.1: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XUQUER)



Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM Fus 30 N
ESCALA: 1:9.000
DATA: Maig, 2026
METADATES:
Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)





PLÀNOL Nº 4.2: PARCEL·LARI CREMES PROHIBIDES DEL PLA LOCAL DE CREMES AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XÚQUER)

LLEGENDA

 Límit terme municipal




Zona Humida Marjal i Estany de la Ribera Sud del Xúquer

Sistema de referència ETRS 89
Projecció UTM Fus 30 N
ESCALA: 1:9.000

DATA: Maig, 2026

METADATES:

Institut Cartogràfic Valencià (ICV)
Institut Geogràfic Nacional (IGN)



**TAULA 1: PARCEL·LARI CREMES PERMESES DEL PLA LOCAL DE
CREMES AGRÍCOLES (SECTOR NORD RIU XÚQUER)**

POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00418	46107A01900418	NO
019	00347	46107A01900347	NO
019	01300	46107A01901300	NO
019	00417	46107A01900417	NO
019	01180	46107A01901180	NO
019	00687	46107A01900687	NO
019	00688	46107A01900688	NO
019	00689	46107A01900689	NO
019	00746	46107A01900746	NO
019	00748	46107A01900748	NO
019	00749	46107A01900749	NO
019	00750	46107A01900750	NO
019	00751	46107A01900751	NO
019	00611	46107A01900611	NO
058	00244	46107A05800244	NO
019	01084	46107A01901084	NO
019	00686	46107A01900686	NO
019	00586	46107A01900586	NO
019	00789	46107A01900789	NO
058	00174	46107A05800174	NO
019	01316	46107A01901316	NO
019	01325	46107A01901325	NO
019	00871	46107A01900871	NO
019	00875	46107A01900875	NO
019	00876	46107A01900876	NO
019	00872	46107A01900872	NO
019	00504	46107A01900504	NO
019	00505	46107A01900505	NO
019	00506	46107A01900506	NO
019	00507	46107A01900507	NO
019	00508	46107A01900508	NO
019	00509	46107A01900509	NO
019	00654	46107A01900654	NO
019	00655	46107A01900655	NO
019	00656	46107A01900656	NO
019	00657	46107A01900657	NO
019	00659	46107A01900659	NO
019	00660	46107A01900660	NO
019	00661	46107A01900661	NO
019	00511	46107A01900511	NO
019	00513	46107A01900513	NO
019	01016	46107A01901016	NO
019	01017	46107A01901017	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	01019	46107A01901019	NO
019	01020	46107A01901020	NO
019	01022	46107A01901022	NO
019	01023	46107A01901023	NO
019	01034	46107A01901034	NO
019	01035	46107A01901035	NO
019	00558	46107A01900558	NO
019	00587	46107A01900587	NO
019	00588	46107A01900588	NO
019	00590	46107A01900590	NO
019	00591	46107A01900591	NO
019	00592	46107A01900592	NO
019	00593	46107A01900593	NO
019	00594	46107A01900594	NO
019	00595	46107A01900595	NO
019	00596	46107A01900596	NO
019	00597	46107A01900597	NO
019	01082	46107A01901082	NO
019	01086	46107A01901086	NO
019	00559	46107A01900559	NO
019	00560	46107A01900560	NO
019	00561	46107A01900561	NO
019	00562	46107A01900562	NO
019	00563	46107A01900563	NO
019	00564	46107A01900564	NO
019	00565	46107A01900565	NO
019	00566	46107A01900566	NO
019	00568	46107A01900568	NO
019	00570	46107A01900570	NO
019	00571	46107A01900571	NO
019	00574	46107A01900574	NO
019	00575	46107A01900575	NO
019	00576	46107A01900576	NO
019	00577	46107A01900577	NO
019	00579	46107A01900579	NO
019	00580	46107A01900580	NO
019	00581	46107A01900581	NO
019	00582	46107A01900582	NO
019	01088	46107A01901088	NO
019	01089	46107A01901089	NO
019	01090	46107A01901090	NO
019	01087	46107A01901087	NO
058	00090	46107A05800090	SI
058	00091	46107A05800091	SI
058	00092	46107A05800092	SI
058	00093	46107A05800093	SI



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	01054	46107A01901054	NO
019	01064	46107A01901064	NO
058	00060	46107A05800060	SI
058	00061	46107A05800061	SI
058	00094	46107A05800094	SI
058	00097	46107A05800097	SI
058	00098	46107A05800098	SI
058	00099	46107A05800099	SI
058	00100	46107A05800100	SI
058	00101	46107A05800101	SI
058	00102	46107A05800102	SI
058	00103	46107A05800103	SI
058	00105	46107A05800105	SI
058	00106	46107A05800106	SI
058	00110	46107A05800110	SI
058	00111	46107A05800111	SI
058	00109	46107A05800109	SI
058	00112	46107A05800112	SI
058	00113	46107A05800113	SI
058	00114	46107A05800114	SI
059	00189	46107A05900189	SI
058	00010	46107A05800010	SI
058	00019	46107A05800019	NO
058	00022	46107A05800022	SI
058	00023	46107A05800023	SI
058	00024	46107A05800024	SI
058	00025	46107A05800025	SI
058	00026	46107A05800026	SI
058	00028	46107A05800028	SI
058	00029	46107A05800029	SI
058	00030	46107A05800030	SI
058	00031	46107A05800031	SI
058	00015	46107A05800015	SI
058	00032	46107A05800032	SI
019	00603	46107A01900603	NO
019	00605	46107A01900605	NO
019	00606	46107A01900606	NO
059	00134	46107A05900134	SI
059	00135	46107A05900135	SI
059	00136	46107A05900136	SI
058	00033	46107A05800033	SI
058	00034	46107A05800034	SI
058	00049	46107A05800049	SI
058	00050	46107A05800050	SI
058	00052	46107A05800052	SI
058	00054	46107A05800054	SI



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
058	00055	46107A05800055	SI
058	00056	46107A05800056	SI
058	00057	46107A05800057	SI
058	00058	46107A05800058	SI
059	00137	46107A05900137	SI
059	00138	46107A05900138	SI
059	00140	46107A05900140	SI
059	00141	46107A05900141	SI
059	00144	46107A05900144	SI
059	00145	46107A05900145	SI
059	00148	46107A05900148	SI
059	00149	46107A05900149	SI
059	00152	46107A05900152	SI
059	00153	46107A05900153	SI
059	00155	46107A05900155	SI
059	00156	46107A05900156	SI
059	00157	46107A05900157	SI
019	00510	46107A01900510	NO
019	00600	46107A01900600	NO
019	00349	46107A01900349	NO
019	00569	46107A01900569	NO
019	01268	46107A01901268	NO
019	00899	46107A01900899	NO
061	00010	46107A06100010	NO
057	00007	46107A05700007	SI
057	00008	46107A05700008	SI
057	00009	46107A05700009	SI
057	00011	46107A05700011	NO
057	00012	46107A05700012	NO
057	00014	46107A05700014	NO
057	00015	46107A05700015	NO
057	00016	46107A05700016	NO
057	00017	46107A05700017	NO
057	00018	46107A05700018	NO
057	00020	46107A05700020	NO
057	00021	46107A05700021	NO
057	00022	46107A05700022	NO
061	00011	46107A06100011	NO
061	00012	46107A06100012	NO
061	00013	46107A06100013	NO
019	00957	46107A01900957	NO
059	00009	46107A05900009	SI
059	00011	46107A05900011	SI
059	00014	46107A05900014	SI
059	00015	46107A05900015	SI
059	00017	46107A05900017	SI



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00430	46107A01900430	NO
019	00431	46107A01900431	NO
019	00432	46107A01900432	NO
019	00436	46107A01900436	NO
019	00439	46107A01900439	NO
019	00911	46107A01900911	NO
019	00912	46107A01900912	NO
057	00056	46107A05700056	NO
019	00937	46107A01900937	NO
019	00973	46107A01900973	NO
019	00974	46107A01900974	NO
019	00975	46107A01900975	NO
019	00978	46107A01900978	NO
019	00984	46107A01900984	NO
019	00988	46107A01900988	NO
061	00014	46107A06100014	NO
061	00033	46107A06100033	NO
019	00471	46107A01900471	NO
019	00473	46107A01900473	NO
019	00474	46107A01900474	NO
019	00475	46107A01900475	NO
019	00477	46107A01900477	NO
059	00105	46107A05900105	SI
059	00106	46107A05900106	SI
059	00107	46107A05900107	SI
019	00945	46107A01900945	NO
059	00086	46107A05900086	NO
059	00091	46107A05900091	SI
019	00492	46107A01900492	NO
019	00493	46107A01900493	NO
019	00494	46107A01900494	NO
019	00495	46107A01900495	NO
019	00503	46107A01900503	NO
061	00052	46107A06100052	NO
019	00423	46107A01900423	NO
019	00424	46107A01900424	NO
057	00073	46107A05700073	SI
057	00075	46107A05700075	NO
059	00093	46107A05900093	SI
059	00094	46107A05900094	SI
059	00095	46107A05900095	SI
059	00096	46107A05900096	SI
059	00097	46107A05900097	SI
059	00098	46107A05900098	SI
059	00100	46107A05900100	SI
059	00101	46107A05900101	SI



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
059	00102	46107A05900102	SI
059	00103	46107A05900103	SI
059	00104	46107A05900104	SI
019	00426	46107A01900426	NO
019	00427	46107A01900427	NO
019	00428	46107A01900428	NO
019	00893	46107A01900893	NO
019	00894	46107A01900894	NO
019	00897	46107A01900897	NO
019	00900	46107A01900900	NO
019	00901	46107A01900901	NO
019	00902	46107A01900902	NO
019	00903	46107A01900903	NO
019	00904	46107A01900904	NO
019	00905	46107A01900905	NO
019	00908	46107A01900908	NO
019	00906	46107A01900906	NO
019	00907	46107A01900907	NO
058	00115	46107A05800115	SI
058	00116	46107A05800116	SI
058	00117	46107A05800117	SI
058	00118	46107A05800118	SI
058	00119	46107A05800119	SI
058	00120	46107A05800120	SI
058	00121	46107A05800121	SI
058	00122	46107A05800122	SI
058	00123	46107A05800123	SI
058	00124	46107A05800124	SI
058	00125	46107A05800125	SI
058	00126	46107A05800126	SI
058	00130	46107A05800130	NO
058	00131	46107A05800131	NO
058	00132	46107A05800132	NO
058	00133	46107A05800133	NO
058	00134	46107A05800134	NO
058	00135	46107A05800135	NO
058	00136	46107A05800136	NO
058	00137	46107A05800137	NO
058	00138	46107A05800138	NO
058	00139	46107A05800139	NO
058	00140	46107A05800140	NO
058	00141	46107A05800141	NO
059	00233	46107A05900233	SI
059	00234	46107A05900234	SI
059	00241	46107A05900241	SI
009	00117	46107A00900117	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00662	46107A01900662	NO
019	00663	46107A01900663	NO
019	00667	46107A01900667	NO
019	00669	46107A01900669	NO
019	00672	46107A01900672	NO
019	00673	46107A01900673	NO
019	00674	46107A01900674	NO
019	00676	46107A01900676	NO
019	00678	46107A01900678	NO
019	00681	46107A01900681	NO
019	01181	46107A01901181	NO
019	01182	46107A01901182	NO
055	00010	46107A05500010	NO
055	00019	46107A05500019	NO
055	00020	46107A05500020	NO
055	00023	46107A05500023	NO
055	00024	46107A05500024	NO
055	00025	46107A05500025	NO
055	00026	46107A05500026	NO
055	00027	46107A05500027	NO
055	00028	46107A05500028	NO
055	00029	46107A05500029	NO
055	00030	46107A05500030	NO
058	00142	46107A05800142	NO
058	00143	46107A05800143	NO
058	00144	46107A05800144	NO
058	00153	46107A05800153	NO
058	00156	46107A05800156	NO
058	00157	46107A05800157	NO
058	00158	46107A05800158	NO
058	00159	46107A05800159	NO
058	00160	46107A05800160	NO
058	00162	46107A05800162	NO
059	00253	46107A05900253	NO
059	00254	46107A05900254	SI
009	00161	46107A00900161	NO
019	00692	46107A01900692	NO
019	00697	46107A01900697	NO
019	00699	46107A01900699	NO
019	00700	46107A01900700	NO
019	01183	46107A01901183	NO
019	01184	46107A01901184	NO
019	01185	46107A01901185	NO
019	01186	46107A01901186	NO
019	01190	46107A01901190	NO
019	01193	46107A01901193	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	01194	46107A01901194	NO
019	00715	46107A01900715	NO
055	00031	46107A05500031	NO
055	00033	46107A05500033	NO
055	00034	46107A05500034	NO
055	00035	46107A05500035	NO
055	00036	46107A05500036	NO
055	00059	46107A05500059	NO
055	00061	46107A05500061	NO
055	00064	46107A05500064	NO
055	00065	46107A05500065	NO
055	00067	46107A05500067	NO
055	00068	46107A05500068	NO
055	00071	46107A05500071	NO
055	00072	46107A05500072	NO
055	00076	46107A05500076	NO
055	00098	46107A05500098	NO
055	00099	46107A05500099	NO
055	00100	46107A05500100	NO
055	00109	46107A05500109	NO
055	00111	46107A05500111	NO
055	00113	46107A05500113	NO
055	00114	46107A05500114	NO
055	00115	46107A05500115	NO
058	00163	46107A05800163	NO
058	00164	46107A05800164	NO
058	00165	46107A05800165	NO
058	00166	46107A05800166	NO
058	00167	46107A05800167	NO
058	00169	46107A05800169	NO
058	00170	46107A05800170	NO
058	00171	46107A05800171	NO
058	00173	46107A05800173	NO
058	00176	46107A05800176	NO
058	00178	46107A05800178	NO
058	00180	46107A05800180	NO
058	00181	46107A05800181	NO
058	00184	46107A05800184	NO
058	00187	46107A05800187	SI
058	00188	46107A05800188	SI
058	00189	46107A05800189	SI
058	00191	46107A05800191	NO
058	00195	46107A05800195	NO
058	00196	46107A05800196	NO
018	00012	46107A01800012	NO
018	00013	46107A01800013	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00719	46107A01900719	NO
018	00014	46107A01800014	NO
018	00015	46107A01800015	NO
019	01205	46107A01901205	NO
019	01206	46107A01901206	NO
019	01207	46107A01901207	NO
019	01208	46107A01901208	NO
019	01209	46107A01901209	NO
019	01210	46107A01901210	NO
019	01234	46107A01901234	NO
058	00197	46107A05800197	NO
058	00201	46107A05800201	NO
058	00203	46107A05800203	NO
058	00204	46107A05800204	SI
058	00208	46107A05800208	NO
058	00209	46107A05800209	NO
058	00210	46107A05800210	NO
058	00211	46107A05800211	NO
058	00212	46107A05800212	SI
058	00213	46107A05800213	SI
058	00214	46107A05800214	SI
058	00215	46107A05800215	SI
058	00216	46107A05800216	NO
058	00217	46107A05800217	NO
058	00218	46107A05800218	SI
058	00221	46107A05800221	NO
058	00223	46107A05800223	SI
058	00225	46107A05800225	NO
018	00019	46107A01800019	NO
019	00756	46107A01900756	NO
019	00759	46107A01900759	NO
019	00760	46107A01900760	NO
019	00761	46107A01900761	NO
019	00762	46107A01900762	NO
019	00763	46107A01900763	NO
019	00764	46107A01900764	NO
019	01257	46107A01901257	NO
019	00745	46107A01900745	NO
056	00017	46107A05600017	NO
056	00025	46107A05600025	NO
058	00227	46107A05800227	SI
058	00230	46107A05800230	NO
058	00232	46107A05800232	NO
058	00234	46107A05800234	SI
058	00235	46107A05800235	SI
058	00237	46107A05800237	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
058	00238	46107A05800238	NO
058	00241	46107A05800241	NO
058	00242	46107A05800242	NO
058	00243	46107A05800243	SI
019	01279	46107A01901279	NO
019	00346	46107A01900346	NO
019	00348	46107A01900348	NO
056	00029	46107A05600029	NO
056	00036	46107A05600036	NO
056	00037	46107A05600037	NO
056	00038	46107A05600038	NO
056	00040	46107A05600040	NO
056	00041	46107A05600041	NO
056	00043	46107A05600043	NO
056	00044	46107A05600044	NO
056	00050	46107A05600050	NO
056	00053	46107A05600053	NO
058	00245	46107A05800245	NO
058	00249	46107A05800249	SI
058	00250	46107A05800250	SI
019	01302	46107A01901302	NO
019	01309	46107A01901309	NO
018	00073	46107A01800073	NO
019	00353	46107A01900353	NO
019	00357	46107A01900357	NO
019	00358	46107A01900358	NO
019	00359	46107A01900359	NO
019	00360	46107A01900360	NO
019	00362	46107A01900362	NO
019	00363	46107A01900363	NO
019	00364	46107A01900364	NO
019	00365	46107A01900365	NO
019	00366	46107A01900366	NO
019	00787	46107A01900787	NO
019	00790	46107A01900790	NO
019	00791	46107A01900791	NO
019	00795	46107A01900795	NO
019	00796	46107A01900796	NO
019	00797	46107A01900797	NO
056	00058	46107A05600058	NO
059	00066	46107A05900066	SI
059	00069	46107A05900069	SI
059	00065	46107A05900065	SI
059	00070	46107A05900070	SI
059	00071	46107A05900071	SI
059	00072	46107A05900072	SI



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
059	00073	46107A05900073	SI
059	00075	46107A05900075	SI
059	00078	46107A05900078	SI
059	00080	46107A05900080	SI
059	00081	46107A05900081	NO
059	00084	46107A05900084	NO
061	00035	46107A06100035	NO
061	00040	46107A06100040	NO
061	00042	46107A06100042	NO
061	00036	46107A06100036	NO
061	00043	46107A06100043	NO
019	00583	46107A01900583	NO
019	00584	46107A01900584	NO
058	00062	46107A05800062	SI
058	00063	46107A05800063	SI
058	00064	46107A05800064	SI
058	00065	46107A05800065	SI
058	00066	46107A05800066	SI
058	00067	46107A05800067	SI
058	00068	46107A05800068	SI
058	00069	46107A05800069	SI
058	00070	46107A05800070	SI
058	00071	46107A05800071	SI
058	00072	46107A05800072	SI
058	00073	46107A05800073	SI
058	00074	46107A05800074	SI
058	00075	46107A05800075	SI
058	00076	46107A05800076	SI
058	00077	46107A05800077	SI
058	00078	46107A05800078	SI
058	00079	46107A05800079	SI
058	00080	46107A05800080	SI
059	00188	46107A05900188	SI
019	00616	46107A01900616	NO
019	01104	46107A01901104	NO
019	01105	46107A01901105	NO
019	01106	46107A01901106	NO
019	01107	46107A01901107	NO
019	01109	46107A01901109	NO
059	00195	46107A05900195	SI
059	00196	46107A05900196	SI
059	00197	46107A05900197	SI
059	00198	46107A05900198	SI
059	00199	46107A05900199	SI
059	00219	46107A05900219	SI
059	00221	46107A05900221	SI



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00610	46107A01900610	NO
019	00670	46107A01900670	NO
019	00599	46107A01900599	NO
019	00598	46107A01900598	NO
019	01273	46107A01901273	NO
019	01275	46107A01901275	NO
019	00601	46107A01900601	NO
018	00018	46107A01800018	NO
019	00422	46107A01900422	NO
019	00416	46107A01900416	NO
019	00679	46107A01900679	NO
019	00680	46107A01900680	NO
019	00983	46107A01900983	NO
056	00042	46107A05600042	NO
056	00051	46107A05600051	NO
056	00052	46107A05600052	NO
058	00177	46107A05800177	NO
058	00219	46107A05800219	NO
018	00020	46107A01800020	NO
019	00421	46107A01900421	NO
019	00429	46107A01900429	NO
019	00788	46107A01900788	NO
019	00958	46107A01900958	NO
019	00981	46107A01900981	NO
019	01197	46107A01901197	NO
019	00708	46107A01900708	NO
056	00045	46107A05600045	NO
057	00013	46107A05700013	NO
058	00021	46107A05800021	NO
058	00161	46107A05800161	NO
058	00175	46107A05800175	NO
059	00206	46107A05900206	SI
058	00229	46107A05800229	NO
058	00236	46107A05800236	NO
059	00085	46107A05900085	NO
019	00691	46107A01900691	NO
019	07003	46107A01907003	NO
019	00747	46107A01900747	NO
019	00753	46107A01900753	NO
019	01330	46107A01901330	NO
019	01200	46107A01901200	NO
019	00985	46107A01900985	NO
019	00351	46107A01900351	NO
019	00677	46107A01900677	NO
019	01320	46107A01901320	NO
009	00113	46107A00900113	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00658	46107A01900658	NO
019	00792	46107A01900792	NO
019	01196	46107A01901196	NO
019	01204	46107A01901204	NO
019	01272	46107A01901272	NO
019	01276	46107A01901276	NO
019	01339	46107A01901339	NO
056	00026	46107A05600026	NO
019	00356	46107A01900356	NO
019	00602	46107A01900602	NO
019	00690	46107A01900690	NO
019	01188	46107A01901188	NO
019	01191	46107A01901191	NO
019	01201	46107A01901201	NO
019	01274	46107A01901274	NO
056	00062	46107A05600062	NO
019	01341	46107A01901341	NO
019	01340	46107A01901340	NO
019	00516	46107A01900516	NO
019	00666	46107A01900666	NO
019	00668	46107A01900668	NO
019	00671	46107A01900671	NO
019	00695	46107A01900695	NO
019	00717	46107A01900717	NO
019	00959	46107A01900959	NO
019	01195	46107A01901195	NO
019	01203	46107A01901203	NO
019	01251	46107A01901251	NO
019	01258	46107A01901258	NO
056	00027	46107A05600027	NO
019	01192	46107A01901192	NO
019	00947	46107A01900947	NO
019	01189	46107A01901189	NO
019	00515	46107A01900515	NO
019	00612	46107A01900612	NO
019	00743	46107A01900743	NO
055	00062	46107A05500062	NO
019	00350	46107A01900350	NO
019	01202	46107A01901202	NO
019	00698	46107A01900698	NO
019	00707	46107A01900707	NO
019	00709	46107A01900709	NO
019	01335	46107A01901335	NO
019	00941	46107A01900941	NO
056	00047	46107A05600047	NO
019	00703	46107A01900703	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
019	00696	46107A01900696	NO
061	00034	46107A06100034	NO
019	00355	46107A01900355	NO
019	01255	46107A01901255	NO
019	01271	46107A01901271	NO
019	00585	46107A01900585	NO
019	00664	46107A01900664	NO
058	00231	46107A05800231	NO
055	00021	46107A05500021	NO
019	01187	46107A01901187	NO
019	00517	46107A01900517	NO
058	00226	46107A05800226	NO
058	00020	46107A05800020	NO
058	00017	46107A05800017	SI
058	00254	46107A05800254	NO
019	00939	46107A01900939	NO

**TAULA 2: PARCEL·LARI CREMES PERMESES DEL PLA LOCAL DE
CREMES AGRÍCOLES (SECTOR SUD RIU XÚQUER)**

POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
027	00320	46107A02700320	NO
027	00322	46107A02700322	NO
027	00262	46107A02700262	NO
027	00169	46107A02700169	NO
027	00171	46107A02700171	NO
027	00172	46107A02700172	NO
029	00113	46107A02900113	NO
027	00146	46107A02700146	NO
027	00425	46107A02700425	NO
029	00099	46107A02900099	NO
029	00100	46107A02900100	NO
029	00104	46107A02900104	NO
029	00107	46107A02900107	NO
029	00109	46107A02900109	NO
029	00110	46107A02900110	NO
027	00092	46107A02700092	NO
027	00095	46107A02700095	NO
027	00096	46107A02700096	NO
027	00100	46107A02700100	NO
027	00104	46107A02700104	NO
029	00069	46107A02900069	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
029	00070	46107A02900070	NO
029	00071	46107A02900071	NO
029	00082	46107A02900082	NO
029	00085	46107A02900085	NO
029	00086	46107A02900086	NO
029	00087	46107A02900087	NO
027	00143	46107A02700143	NO
027	00208	46107A02700208	NO
029	00139	46107A02900139	NO
029	00140	46107A02900140	NO
029	00150	46107A02900150	NO
029	00152	46107A02900152	NO
029	00154	46107A02900154	NO
039	00036	46107A03900036	NO
039	00037	46107A03900037	NO
039	00038	46107A03900038	SI
039	00041	46107A03900041	SI
039	00042	46107A03900042	SI
039	00043	46107A03900043	SI
066	00105	46107A06600105	NO
027	00252	46107A02700252	NO
029	00158	46107A02900158	NO
027	00298	46107A02700298	NO
036	00017	46107A03600017	NO
036	00018	46107A03600018	NO
036	00019	46107A03600019	NO
039	00100	46107A03900100	SI
039	00104	46107A03900104	SI
039	00107	46107A03900107	NO
039	00110	46107A03900110	NO
039	00119	46107A03900119	NO
027	00334	46107A02700334	NO
036	00058	46107A03600058	NO
036	00065	46107A03600065	NO
036	00066	46107A03600066	NO
036	00078	46107A03600078	NO
029	00274	46107A02900274	NO
029	00275	46107A02900275	NO
029	00012	46107A02900012	NO
029	00014	46107A02900014	NO
029	00015	46107A02900015	NO
038	00016	46107A03800016	SI
038	00018	46107A03800018	SI
038	00019	46107A03800019	SI
038	00020	46107A03800020	SI
027	00123	46107A02700123	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
027	00134	46107A02700134	NO
027	00136	46107A02700136	NO
027	00142	46107A02700142	NO
027	00141	46107A02700141	NO
027	00188	46107A02700188	NO
029	00096	46107A02900096	NO
066	00103	46107A06600103	NO
027	00107	46107A02700107	NO
027	00355	46107A02700355	NO
029	00244	46107A02900244	NO
029	00050	46107A02900050	NO
027	00139	46107A02700139	NO
029	00188	46107A02900188	NO
029	00005	46107A02900005	NO
029	00001	46107A02900001	NO
066	00010	46107A06600010	NO
029	00101	46107A02900101	NO
029	00204	46107A02900204	NO
027	00151	46107A02700151	NO
029	00189	46107A02900189	NO
027	00308	46107A02700308	NO
027	00388	46107A02700388	NO
029	00083	46107A02900083	NO
029	00159	46107A02900159	NO
029	00185	46107A02900185	NO
029	00092	46107A02900092	NO
029	00178	46107A02900178	NO
029	00220	46107A02900220	NO
029	00202	46107A02900202	NO
029	00098	46107A02900098	NO
036	00079	46107A03600079	NO
029	00091	46107A02900091	NO
029	00219	46107A02900219	NO
029	00112	46107A02900112	NO
024	00203	46107A02400203	NO
025	00252	46107A02500252	NO
025	00258	46107A02500258	NO
025	00259	46107A02500259	NO
025	00265	46107A02500265	NO
025	00274	46107A02500274	NO
025	00149	46107A02500149	NO
032	00026	46107A03200026	NO
032	00131	46107A03200131	NO
028	00178	46107A02800178	NO
028	00182	46107A02800182	NO
028	00188	46107A02800188	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
028	00191	46107A02800191	NO
028	00200	46107A02800200	NO
031	00338	46107A03100338	NO
031	00356	46107A03100356	NO
032	00109	46107A03200109	NO
032	00110	46107A03200110	NO
032	00113	46107A03200113	NO
032	00117	46107A03200117	NO
032	00118	46107A03200118	NO
032	00119	46107A03200119	NO
025	00141	46107A02500141	NO
025	00142	46107A02500142	NO
025	00143	46107A02500143	NO
025	00152	46107A02500152	NO
025	00153	46107A02500153	NO
025	00154	46107A02500154	NO
025	00156	46107A02500156	NO
025	00159	46107A02500159	NO
025	00160	46107A02500160	NO
025	00161	46107A02500161	NO
025	00162	46107A02500162	NO
025	00167	46107A02500167	NO
025	00169	46107A02500169	NO
025	00202	46107A02500202	NO
025	00204	46107A02500204	NO
025	00205	46107A02500205	NO
025	00206	46107A02500206	NO
025	00211	46107A02500211	NO
025	00213	46107A02500213	NO
025	00214	46107A02500214	NO
025	00215	46107A02500215	NO
025	00217	46107A02500217	NO
025	00224	46107A02500224	NO
025	00225	46107A02500225	NO
025	00171	46107A02500171	NO
025	00172	46107A02500172	NO
025	00173	46107A02500173	NO
025	00174	46107A02500174	NO
025	00175	46107A02500175	NO
025	00176	46107A02500176	NO
025	00191	46107A02500191	NO
025	00192	46107A02500192	NO
025	00194	46107A02500194	NO
025	00227	46107A02500227	NO
032	00029	46107A03200029	NO
032	00034	46107A03200034	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
032	00037	46107A03200037	NO
032	00040	46107A03200040	NO
025	00232	46107A02500232	NO
025	00278	46107A02500278	NO
025	00260	46107A02500260	NO
032	00224	46107A03200224	NO
032	00222	46107A03200222	NO
025	00263	46107A02500263	NO
025	00216	46107A02500216	NO
072	00126	46107A07200126	NO
031	00064	46107A03100064	NO
031	00319	46107A03100319	NO
025	00095	46107A02500095	NO
025	00096	46107A02500096	NO
025	00097	46107A02500097	NO
025	00098	46107A02500098	NO
025	00099	46107A02500099	NO
025	00074	46107A02500074	NO
025	00075	46107A02500075	NO
025	00076	46107A02500076	NO
025	00077	46107A02500077	NO
025	00078	46107A02500078	NO
025	00111	46107A02500111	NO
025	00112	46107A02500112	NO
025	00115	46107A02500115	NO
025	00116	46107A02500116	NO
025	00118	46107A02500118	NO
025	00058	46107A02500058	NO
025	00059	46107A02500059	NO
025	00060	46107A02500060	NO
025	00061	46107A02500061	NO
025	00087	46107A02500087	NO
025	00088	46107A02500088	NO
025	00090	46107A02500090	NO
025	00091	46107A02500091	NO
072	00141	46107A07200141	NO
072	00144	46107A07200144	NO
072	00147	46107A07200147	NO
025	00128	46107A02500128	NO
025	00130	46107A02500130	NO
025	00131	46107A02500131	NO
025	00132	46107A02500132	NO
025	00133	46107A02500133	NO
025	00134	46107A02500134	NO
025	00136	46107A02500136	NO
025	00137	46107A02500137	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
025	00138	46107A02500138	NO
072	00163	46107A07200163	NO
028	00212	46107A02800212	NO
028	00211	46107A02800211	NO
032	00023	46107A03200023	NO
032	00024	46107A03200024	NO
032	00025	46107A03200025	NO
025	00121	46107A02500121	NO
025	00122	46107A02500122	NO
025	00126	46107A02500126	NO
025	00127	46107A02500127	NO
032	00007	46107A03200007	NO
032	00008	46107A03200008	NO
032	00009	46107A03200009	NO
032	00011	46107A03200011	NO
032	00012	46107A03200012	NO
032	00015	46107A03200015	NO
032	00016	46107A03200016	NO
032	00017	46107A03200017	NO
032	00018	46107A03200018	NO
032	00019	46107A03200019	NO
032	00020	46107A03200020	NO
032	00021	46107A03200021	NO
032	00022	46107A03200022	NO
032	00132	46107A03200132	NO
032	00134	46107A03200134	NO
032	00135	46107A03200135	NO
032	00136	46107A03200136	NO
032	00143	46107A03200143	NO
072	00196	46107A07200196	NO
072	00201	46107A07200201	NO
025	00293	46107A02500293	NO
032	00165	46107A03200165	NO
032	00166	46107A03200166	NO
024	00010	46107A02400010	NO
024	00012	46107A02400012	NO
024	00013	46107A02400013	NO
024	00014	46107A02400014	NO
024	00016	46107A02400016	NO
024	00021	46107A02400021	NO
024	00022	46107A02400022	NO
024	00023	46107A02400023	NO
024	00026	46107A02400026	NO
028	00001	46107A02800001	NO
028	00003	46107A02800003	NO
028	00004	46107A02800004	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
028	00005	46107A02800005	NO
028	00006	46107A02800006	NO
028	00010	46107A02800010	NO
028	00011	46107A02800011	NO
028	00012	46107A02800012	NO
031	00052	46107A03100052	NO
031	00053	46107A03100053	NO
032	00172	46107A03200172	NO
032	00175	46107A03200175	NO
032	00189	46107A03200189	NO
032	00190	46107A03200190	NO
032	00191	46107A03200191	NO
024	00027	46107A02400027	NO
024	00029	46107A02400029	NO
024	00152	46107A02400152	NO
024	00153	46107A02400153	NO
024	00167	46107A02400167	NO
024	00177	46107A02400177	NO
024	00178	46107A02400178	NO
024	00193	46107A02400193	NO
031	00059	46107A03100059	NO
031	00061	46107A03100061	NO
031	00062	46107A03100062	NO
031	00063	46107A03100063	NO
028	00015	46107A02800015	NO
032	00207	46107A03200207	NO
032	00208	46107A03200208	NO
032	00210	46107A03200210	NO
072	00034	46107A07200034	NO
072	00035	46107A07200035	NO
028	00082	46107A02800082	NO
028	00087	46107A02800087	NO
028	00091	46107A02800091	NO
028	00092	46107A02800092	NO
028	00093	46107A02800093	NO
028	00094	46107A02800094	NO
028	00095	46107A02800095	NO
028	00099	46107A02800099	NO
028	00100	46107A02800100	NO
031	00126	46107A03100126	NO
031	00128	46107A03100128	NO
031	00139	46107A03100139	NO
031	00143	46107A03100143	NO
031	00150	46107A03100150	NO
031	00151	46107A03100151	NO
031	00152	46107A03100152	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
032	00225	46107A03200225	NO
032	00226	46107A03200226	NO
032	00231	46107A03200231	NO
072	00070	46107A07200070	NO
072	00074	46107A07200074	NO
072	00075	46107A07200075	NO
028	00108	46107A02800108	NO
028	00120	46107A02800120	NO
028	00121	46107A02800121	NO
028	00122	46107A02800122	NO
028	00123	46107A02800123	NO
028	00125	46107A02800125	NO
028	00134	46107A02800134	NO
028	00132	46107A02800132	NO
031	00212	46107A03100212	NO
031	00224	46107A03100224	NO
031	00225	46107A03100225	NO
031	00240	46107A03100240	NO
031	00263	46107A03100263	NO
031	00264	46107A03100264	NO
032	00238	46107A03200238	NO
072	00076	46107A07200076	NO
072	00077	46107A07200077	NO
072	00078	46107A07200078	NO
072	00079	46107A07200079	NO
072	00081	46107A07200081	NO
072	00082	46107A07200082	NO
072	00083	46107A07200083	NO
072	00084	46107A07200084	NO
072	00085	46107A07200085	NO
072	00086	46107A07200086	NO
072	00080	46107A07200080	NO
028	00139	46107A02800139	NO
028	00142	46107A02800142	NO
028	00143	46107A02800143	NO
028	00146	46107A02800146	NO
028	00149	46107A02800149	NO
028	00163	46107A02800163	NO
028	00172	46107A02800172	NO
031	00278	46107A03100278	NO
031	00290	46107A03100290	NO
031	00320	46107A03100320	NO
072	00134	46107A07200134	NO
072	00135	46107A07200135	NO
032	00121	46107A03200121	NO
032	00122	46107A03200122	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
032	00209	46107A03200209	NO
031	00368	46107A03100368	NO
025	00280	46107A02500280	NO
025	00233	46107A02500233	NO
031	00207	46107A03100207	NO
031	00211	46107A03100211	NO
031	00209	46107A03100209	NO
031	00315	46107A03100315	NO
031	00309	46107A03100309	NO
028	00207	46107A02800207	NO
028	00140	46107A02800140	NO
028	00168	46107A02800168	NO
024	00020	46107A02400020	NO
028	00086	46107A02800086	NO
028	00202	46107A02800202	NO
028	00014	46107A02800014	NO
025	00221	46107A02500221	NO
025	00135	46107A02500135	NO
028	00009	46107A02800009	NO
025	00181	46107A02500181	NO
072	00032	46107A07200032	NO
025	00150	46107A02500150	NO
025	00170	46107A02500170	NO
028	00090	46107A02800090	NO
028	00124	46107A02800124	NO
028	00170	46107A02800170	NO
031	00057	46107A03100057	NO
031	00144	46107A03100144	NO
031	00153	46107A03100153	NO
031	00251	46107A03100251	NO
031	00321	46107A03100321	NO
031	00304	46107A03100304	NO
031	00247	46107A03100247	NO
032	00204	46107A03200204	NO
032	00112	46107A03200112	NO
032	00206	46107A03200206	NO
032	00221	46107A03200221	NO
028	00131	46107A02800131	NO
032	00205	46107A03200205	NO
032	00202	46107A03200202	NO
025	00180	46107A02500180	NO
025	00294	46107A02500294	NO
025	00140	46107A02500140	NO
025	00147	46107A02500147	NO
031	00359	46107A03100359	NO
032	00013	46107A03200013	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
031	00308	46107A03100308	NO
031	00324	46107A03100324	NO
031	00324	46107A03100324	NO
032	00220	46107A03200220	NO
032	00203	46107A03200203	NO
032	00014	46107A03200014	NO
032	00219	46107A03200219	NO
032	00218	46107A03200218	NO
028	00081	46107A02800081	NO
072	00149	46107A07200149	NO
032	00241	46107A03200241	NO
032	00242	46107A03200242	NO
032	00001	46107A03200001	NO
032	00130	46107A03200130	NO
032	00239	46107A03200239	NO
025	00093	46107A02500093	NO
031	00291	46107A03100291	NO
024	00175	46107A02400175	NO
024	00194	46107A02400194	NO
024	00197	46107A02400197	NO
024	00008	46107A02400008	NO
024	00011	46107A02400011	NO
024	00018	46107A02400018	NO
024	00019	46107A02400019	NO
024	00174	46107A02400174	NO
031	00287	46107A03100287	NO
024	00201	46107A02400201	NO
024	00202	46107A02400202	NO
031	00054	46107A03100054	NO
031	00060	46107A03100060	NO
031	00311	46107A03100311	NO
024	00015	46107A02400015	NO
024	00017	46107A02400017	NO
024	00196	46107A02400196	NO
025	00092	46107A02500092	NO
025	00119	46107A02500119	NO
025	00129	46107A02500129	NO
025	00148	46107A02500148	NO
025	00158	46107A02500158	NO
025	00179	46107A02500179	NO
025	00212	46107A02500212	NO
025	00231	46107A02500231	NO
025	00261	46107A02500261	NO
025	00264	46107A02500264	NO
028	00008	46107A02800008	NO
028	00179	46107A02800179	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
028	00187	46107A02800187	NO
028	00199	46107A02800199	NO
031	00050	46107A03100050	NO
031	00055	46107A03100055	NO
031	00056	46107A03100056	NO
031	00210	46107A03100210	NO
031	00214	46107A03100214	NO
031	00261	46107A03100261	NO
031	00265	46107A03100265	NO
031	00314	46107A03100314	NO
031	00322	46107A03100322	NO
032	00082	46107A03200082	NO
032	00116	46107A03200116	NO
032	00124	46107A03200124	NO
032	00133	46107A03200133	NO
032	00164	46107A03200164	NO
032	00223	46107A03200223	NO
032	00236	46107A03200236	NO
025	00120	46107A02500120	NO
025	00209	46107A02500209	NO
028	00013	46107A02800013	NO
028	00175	46107A02800175	NO
031	00213	46107A03100213	NO
031	00197	46107A03100197	NO
032	00114	46107A03200114	NO
032	00004	46107A03200004	NO
032	00031	46107A03200031	NO
032	00005	46107A03200005	NO
032	00232	46107A03200232	NO
028	00097	46107A02800097	NO
032	00125	46107A03200125	NO
032	00127	46107A03200127	NO
032	00126	46107A03200126	NO
072	00033	46107A07200033	NO
024	00195	46107A02400195	NO
025	00081	46107A02500081	NO
025	00177	46107A02500177	NO
028	00128	46107A02800128	NO
028	00148	46107A02800148	NO
025	00279	46107A02500279	NO
028	00192	46107A02800192	NO
028	00098	46107A02800098	NO
031	00274	46107A03100274	NO
025	00089	46107A02500089	NO
025	00113	46107A02500113	NO
025	00262	46107A02500262	NO



POLÍGON	PARCEL·LA	REFERÈNCIA CADASTRAL	CULTIU ARRÒS
025	00178	46107A02500178	NO
025	00239	46107A02500239	NO
028	00007	46107A02800007	NO
032	00137	46107A03200137	NO
028	00127	46107A02800127	NO
028	00126	46107A02800126	NO
031	00051	46107A03100051	NO
031	00367	46107A03100367	NO
024	00030	46107A02400030	NO
025	00139	46107A02500139	NO

