CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació

Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/14378 *Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa i de construcció relativa al projecte "Ice Cream Factory". Expedient: ATLINE/2026/149/46 - ATLINE/2026/157/46 - ATASCT/2026/66/46.*

ANUNCI

Se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció per a la nova subestació de maniobra en 66 kV STM Gelat, per al subministrament d'energia elèctrica a l'existent CSI CMS "Hisse Cream factor", amb la interconnexió en simple barra per a connexió de tercers STM Gelat amb Parc I-DE, i a la nova línia aèria/subterrània a 66 KV, d'interconnexió entre la ST "Alzira" i la STR "La Casella", amb entrada i eixida en la nova STM "Gelat", situada a Alzira. Expedients ATASCT/2026/66/46, ATLINE2026/157/46, ATLINE/2026/149/46.

Als efectes que preveu l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i en aplicació de l'article 72 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i d'autorització administrativa de construcció, de les instal·lacions elèctriques que s'indica:

Peticionari: Ice-Cream Factory Co-Maker, SAU, amb NIF A63044242.

Cessionari: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, amb NIF A95075578.

Emplaçament: terme municipal d'Alzira, província de València.

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servici Territorial d'Energia i Mines de València.

Òrgan ambiental competent per a formular l'informe d'impacte ambiental simplificat: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori.

1. Objecte de la sol·licitud: autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponent a la línia aerosubterrània a 66 kV, d'interconnexió entre l'ST "Alzira" i l'STR "La Casella", amb entrada i eixida en la nova STM "Gelat", objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada. (Exp. ATLINE/2026/149/46).

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378

Característiques principals de la línia elèctrica:

- Tensió nominal: 66 kV

- Longitud total:

La longitud total de la nova línia és de 10.879 m, dels quals 9.484 m són doble circuit (2 x 4.742 m) i 1.395 m són de simple circuit.

Punts de connexió:

-Punt A (segons plànol adjunt núm. 3) emplaçat en el terme municipal d'Alzira, en el qual es realitza la connexió de les noves línies en les cel·les d'alta tensió de l'ST Alzira, i titularitat d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

-Punt B (segons plànol adjunt núm. 3) emplaçat en el terme municipal d'Alzira, en el qual es realitza la connexió de les noves línies en les cel·les d'alta tensió de la nova STM Gelat, i titularitat d'Ice-Cream Factory Co-Maker, SAU.

-Punt C (segons plànol adjunt núm. 3) emplaçat en el terme municipal d'Alzira, en el qual es realitza la connexió de la nova línia en la cel·la d'alta tensió de l'STR La Casella, i titularitat d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

-Tipologia de la línia: aerosubterrània

-Potència requerida:

__Línia subterrània - P = 54.035 kW

__Línia aèria - P = 51.648 kW

-Tipus de conductor:

Conductor subterrani:

-1 conductor per fase d'HEPRZ1 36/66 kV 3 x (1 x 630) mm2 K Al+H55. Simple i doble circuit.

Conductor aeri:

-1 conductor per fase de 147-Al1/31-A20SA (LARL-180). Doble circuit Simplex.

-1 conductor cable de terra-òptic OPGW-16-90/0.

Pressupost: 11.545.764,63 euros.

Documents sotmesos a informació pública:

- Projecte. Denominació: línia aerosubterrània a 66 kV, d'interconnexió entre l'ST "Alzira" i l'STR "La Casella", amb entrada i eixida en la nova STM "Ice Cream Factory", en el terme municipal d'Alzira (València) (5 documents).

- Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378

- Plec de condicions.

- Estudi bàsic de seguretat i salut.

- Estudi de gestió de residus.

- Planimetria.

- Documentació ambiental per a sol·licitud de tramitació d'avaluació d'impacte ambiental simplificada de projecte de línia aerosubterrània a 66 kV simple circuit, d'interconnexió entre l'ST "Alzira" i l'STR "La Casella", amb entrada i eixida en la nova STM "Gelat" (1 document).

2. Objecte de la sol·licitud: autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponent a la nova subestació de maniobra de 66 kV d'intempèrie en simple barra "STM Gelat" - Parc I-DE (Exp.: ATASCT/2026/66/46).

El sistema de 66 kV està constituït principalment per equips MTS, que consistixen en mòduls compactes d'aparellatge aïllat en SF6, dotats d'una envolupant metàl·lica per a disposició en exterior i proveïts de terminals passatapa SF6 aire per a connexió a les barres i resta d'aparellatge d'intempèrie.

La configuració del sistema de 66 kV d'I-DE amb una posició de connexió de tercer està composta per:

• Dos (2) posicions de línia blindades d'intempèrie amb interruptor per a la connexió del circuit d'entrada-eixida.

• Una (1) posició futura de línia blindada d'intempèrie amb interruptor per a la connexió del circuit d'entrada-eixida.

• Una (1) posició de connexió i entrega al tercer blindada d'intempèrie amb interruptor.

• Una (1) posició de mesurament convencional d'intempèrie sense interruptor instal·lada en un extrem de les barres principals.

• Una (1) barra.

Posició de línia:

-Un conjunt compacte MTS proveït d'un interruptor automàtic tripolar de tall en SF6, un seccionador d'aïllament barres de tres posicions (obert, tancat i connexió a terra), tres transformadors d'intensitat i sis borns d'intempèrie.

-Un transformador de tensió inductiu per a mesurament i protecció convencional d'intempèrie.

-Tres parallamps per a protecció contra sobretensions.

-Aïlladors de suport.

• Posició de connexió i entrega al tercer en la disposició "Confrontant".

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378

-Un conjunt compacte MTS proveït d'un interruptor automàtic tripolar de tall en SF6, un seccionador d'aïllament barres de tres posicions (obert, tancat i connexió a terra), tres transformadors d'intensitat i sis borns d'intempèrie.

-Un transformador de tensió inductiu per a mesurament i protecció convencional d'intempèrie.

-Aïlladors de suport.

• Barra col·lectora principal:

-Tres transformadors de tensió inductius.

-Barres amb tub d'aliatge d'alumini.

Els equips compactes compliran la INS 50.43.31, i les característiques principals d'estos equips són les següents: Tipus d'equip blindada, aïllada en gas, servici continu, exterior, tensió d'aïllament assignada 72,5 kV, tensió de servici nominal 66 kV, tensió d'assaig 1 minut 50 Hz 140 kV, tensió d'assaig a impuls tipus raig ona 1,2/50 µs 325 kV, freqüència nominal 50 Hz, intensitat assignada de servici continu 2.000 A, intensitat de curtcircuit assignada (3s) 25 kA, intensitat de curtcircuit (valor de cresta) 62,5 kA.

Parallamps:

En el cas d'entrada de les línies amb cable aïllat també es disposarà un joc de tres parallamps per posició situats en el mateix suport en el qual es disposen les terminacions de cable.

Connexió a terra

S'instal·laran dos (2) reactàncies trifàsiques de connexió a terra de 500 A - 30 segons, en l'eixida de 20 kV dels transformadors de potència,

Edificis:

S'ha previst en la implantació d'esta instal·lació tipus la construcció d'un edifici independent, propietat d'i-DE. Tindrà una superfície de 59,00 m^2.

Transformador de potència

Es comptarà amb:

-Un (1) transformador de potència (T-1) 66/20 kV de 20 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega.

-Un (1) transformador de potència (T-2) 66/20 kV de 20 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió YNd11, amb regulació en càrrega.

Es complementa amb la instal·lació de parallamps de tensió nominal 66 kV, situats tan prop com siga possible dels borns del transformador.

Sistema de 20 kV

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378

Cel·les 20 kV: La instal·lació de 20 kV presenta una configuració de simple barra que s'alimenta dels transformadors 66/20 kV (T-1 i T-2). Està formada en el seu abast inicial per un mòdul de cel·les normalitzades d'execució metàl·lica per a interior, constituït en total per les posicions següents:

-Dos (2) posicions de transformador blindades d'interior amb interruptor (per a alimentació a la barra col·lectora).

-Dos (2) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor.

-Dos (2) posicions de línia blindades d'interior amb interruptor per a reserva.

-Una (1) posició d'alimentació a transformador de servicis auxiliars blindada d'interior sense interruptor.

-Dos (2) posicions de mesurament de tensió en barres blindades d'interior sense interruptor, instal·lades en la cel·la física corresponent a una altra de les posicions del mòdul.

-Una (1) posició blindada d'acoblament amb interruptor.

-Una (1) posició blindada de remuntada.

Tots els circuits es connecten a la barra col·lectora principal a través d'un interruptor automàtic de tall en SF6.

Alimentació SA:

L'alimentació dels servicis auxiliars es realitzarà mitjançant un transformador de 250 kVA situat en el centre de seccionament i transformació, propietat d'I-DE, situat en la parcel·la del futur cessionari i fora del tancat de la subestació.

Pressupost: 2.321.980,85 euros

Documents sotmesos a informació pública:

- Projecte. Denominació: Projecte tècnic administratiu nova subestació de maniobra de 66 kV d'intempèrie en simple barra STM Gelat parc I-DE (2 documents).

- Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

- Estudi de seguretat i salut.

- Projecte de centre de seccionament.

- Estudi de gestió de residus.

- Planimetria.

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378

3. Objecte de la sol·licitud: autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponent a les barres d'interconnexió subestació de maniobra de 66 kV d'intempèrie en simple barra STM Gelat (ATLINE/2026/157/46).

El sistema de 66 kV, per al cas d'este projecte, està constituït únicament per la barra col·lectora que connecta els dos parcs, STM Gelat i Parc I-DE.

La configuració i implantació de les barres d'interconnexió en la nova subestació de maniobra en 66 kV STM Gelat per a connexió de tercers serà amb un sistema en simple barra amb disposició en intempèrie i es compon del següent:

-Barra col·lectora principal:

-Barres amb tub d'aliatge d'alumini.

-Aïlladors de suport.

-Pòrtics de barres per a la subjecció de les barres.

-Cables de connexió amb els respectius connectors.

Les barres col·lectores de 66 kV es construiran amb tub d'alumini nu. Les peces de connexió corresponents seran d'alumini també. Les barres principals estaran constituïdes per tub d'aliatge d'alumini, de 80/64 mm de diàmetre segons NI 54.90.01, com a mínim, equivalent a 1.810 mm2 de secció nominal, que admet un pas de corrent permanent de 1.596 A.

Estes barres tubulars aniran suportades per jocs de tres aïlladors rígids suport de tipus columna C4-325 segons INS 48.20.02. S'instal·larà cable amortidor en l'interior del tub, amb una longitud de cable de 2/3 a la del tub i amarrat en un sol extrem. Els tubs s'instal·laran després de realitzar el procés d'execució de la contrafletxa en fàbrica o seguint instruccions del fabricant.

Pressupost: 55.600,43 euros

Documents sotmesos a informació pública:

-Projecte. Denominació: projecte tècnic administratiu barres d'interconnexió subestació de maniobra de 66 kV d'intempèrie en simple barra STM "Gelat", en el terme municipal d'Alzira (València).

- Plec de condicions tècniques.

- Estudi de seguretat i salut.

-Planimetria.

Els documents sotmesos a informació pública s'exposaran per a consulta pública en l'adreça electrònica següent: **https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia2**, en castellà, i **https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia2**, en valencià, disponibles l'endemà de la publicació.

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378

La qual cosa es fa pública per a coneixement general i perquè els que es consideren afectats en els seus drets puguen examinar la documentació que consta en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat en Gregorio Gea, núm. 27, de València; així com dirigir al servici territorial mencionat les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci. Estes al·legacions es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç següent: **https://sede.gva.es/va/detall-tramit?id_proc=15449**, o, en cas de persones físiques, per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà als interessats interposar els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

València, 6 de novembre de 2026.—El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, Roberto Javier Ánchel Añó.

Verificable a https://bop.dival.es/bop
CSV: BOPV-2026/14378